

Dokumentace pro provedení stavby – Zařízení vytápění, vzduchotechniky

2. Výkaz výměr

Obsah:

1. Výkaz výměr

1. Výkaz výměr

Pozice	Název	Mj	Počet	Hmotnost	Hmotnost celkem
	Zařízení				
1					
	<i>DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ ELEKTRODESIGN</i>				
1.1	TD 250/100	ks	2,00	2,00	4,00
	<i>ZPĚTNÁ KLAPKA PLASTOVÁ ELEKTRODESIGN</i>				
1.2	RKK 100 ED	ks	2,00	0,00	0,00
	<i>TALÍŘOVÝ VENTIL ELEKTRODESIGN</i>				
1.3	VEF 100	ks	3,00	0,10	0,30
	<i>OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm ELEKTRODESIGN</i>				
1.4	SONOFLEX MI 102	bm	2,00	0,00	0,00
	<i>ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLAST ELEKTRODESIGN</i>				
1.5	PER 100 W	ks	2,00	0,00	0,00
	<i>KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO</i>				
	Trouby rovné průměru do 100 mm	m2	5,00	4,80	24,00
	Tvarovky průměru do 100 mm	m2	1,00	4,80	4,80
	<i>SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM S NÁSLEDNÝM ROZPISEM JEDNOTLIVÉHO MATERIÁLU /pouze materiál/</i>				
	materiál celkem:	kg	10,00	0,00	0,00
	<i>ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY</i>				
	(2,6% z dodávky potrubí)	kpl	1,00	0,00	0,00
	Zařízení - celkem				33,10
	735 - Otopná tělesa				
	<i>PŘÍMOTOPNÉ ELEKTRICKÉ OTOPNÉ TRUBKOVÉ TĚLESO KORADO KORALUX RONDO CLASSIC-E</i>				
	typ KRCE 1500.535	ks	2,00	25,10	50,20
	<i>PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA V OBJEKTECH VÝŠKY</i>				

	přes 6 do 12 m	t	0,05	0,00	0,00
	Termostat s časovým spínačem	ks	2,00	0,00	0,00
	735 - Otopná tělesa - celkem				50,20
	Hodinové zúčtovací sazby				
	<i>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</i>				
	příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	hod	1,00		
	<i>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</i>				
	komplexní vyzkoušení zařízení	hod	1,00		
	Hodinové zúčtovací sazby - celkem				