Výkres vytvořil program pp_kan

KATASTRY

DRUH POVRCHU

VZDÁLENOSTI ŠACHET

OZNAČENÍ ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY

K. Vary–centrum zdraví
SO 07 dešťová kanalizace a areálové rozvody

MĚŘÍTKA 1:500/100



DN250–polypropylen kce UltraRib 2 DIN16961–173.96				
10.1–57.35	44.1–6.35	39.4–42.88	81.4–23.83	62.1–18.35	61.5–25.19
dle technologických pokynů výrobce					
81.2–1.65	172.9–3.52	163.3–3.33	236.2–4.81	205.9–4.19	204.9–4.17

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz



DN250–polypropylenové potrubí kce UltraRib 2 DIN16961–84.28		
10.0–84.28		
dle technologických pokynů výrobce		
80.6–1.64		

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ ULTRA RIB 2 (PP)



Šířka výkopu dle ČSN EN 1610

DN	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY (OD + x) m		
	zapažená rýha	nezapažená rýha	
		$\beta > 60°$	$\beta \leq 60°$
≤ 225	OD + 0,40	OD + 0,40	
> 225 až ≤ 350	OD + 0,50	OD + 0,50	OD + 0,40

U údajů OD + x odpovídá x/2 nejmenšímu pracovnímu prostoru mezi troubou a stěnou rýhy popř. pažením, kde OD je vnější průměr trouby v m

β úhel sklonu stěny nezapažené rýhy, měřený k vodorovné ose

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT STÁV. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, JEJICH POLOHA NA VÝKRESECH JE POUZE ORIENTAČNÍ PODLE ZÁKRESŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ VEDENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO UPŘESNIT HLOUBKU A PRŮBĚH STÁVAJÍCÍ STOKY A EVENTUELNĚ UPRAVIT NAVRŽENÝ PODÉLNÝ PROFIL (ZA ČÁSTI PROJEKTANTA)
- PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ BUDOU DODRŽENY POKYNY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POTRUBÍ
- VÝKOPY BUDOU PAŽENÉ – TYP PAŽENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN S OHLEDEM NA MÍSTNÍ GEOLOGICKÉ PODMÍNKY
- VHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY NA OBSYP POTRUBÍ BUDE POSOUZENA PŘI STAVBĚ ZA ČÁSTI PROJEKTANTA A GEOLOGA
- PROKÁŽE–LI SE NEVHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY PRO OPĚTOVNÝ ZÁSYP, BUDE VYTĚŽENÁ ZEMINA NAHRAZENA MATERIÁLEM VHODNÝM PRO ZÁSYP VÝKOPU
- PŘI NAPOJOVÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ BUDE PŘÍTOMEN ZÁSTUPCE SPRÁVCE VEDENÍ, tj.VaK K.Vary
- POKLOPY ŠACHET BUDOU OSAZENY DO NIVELETY NAVRŽENÉ KOMUNIKACE NEBO ÚROVNĚ UPRAVENÉHO TERÉNU
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH A VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE PROVÁDĚN HYDROGEOLOGICKÝ DOZOR

HLAVNÍ ARCHITEKT– autor	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	
Ing. arch. Miloslav Bokota	Ing. Petra Neubauerová	Ing. Petra Neubauerová	
INVESTOR	Statutární město Karlovy Vary, MMKV, Moskevská 21, 361 20		
PROFESE	Inženýrské objekty – dešťová kanalizace		
Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary		FORMÁT	5 A4
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		DATUM	08 / 2013
		STUPEŇ	PPS
SO 07 Dešťová kanalizace + areálové rozvody		Č. ZAKÁZKY	03–2013
výkres:		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
PODÉLNÝ PROFIL – D1, D1–a		1:500/100	D1.6/SO 07/ 4

pokota architekti
Ing. arch. Miloslav Bokota - autorizovaný architekt ČKA 02581
Česká 6, 360 16, Karlovy Vary
tel.:+420775598977
mail: bokota@volny.cz,

Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.