

Název akce:

"Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary"

Cb 02 – Nemocnice, sanitka

D.1.1.4. e - technika prostředí staveb - siln. elektrotechnika

Investor: **Statutární město Karlovy Vary, MMKV, Moskevská 21, 361 20**

Stupeň: **Dokumentace provedení stavby**

Datum: **09/2013**

Zak.číslo: **03-2013**

ZPRACOVATELÉ:

Miroslava Klimešová – 3D PROJEKT, Úvalská 604/2, 360 09 Karlovy Vary, IČO: 722 70 179
Tel.: 731 409 028, e-mail: mk-3dprojekt@volny.cz

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení**CÚ**

Akce:	"Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary"	Z. č.:
Projekt:	CB 02- Nemocnice, sanitka	A. č.:
Investor:	Statutární město Karlovy Vary, MMKV, Moskevská 21, 361 20	Smlouva:
Zpracovatel:	3D PROJEKT, Úvalská 604/2, 360 09 Karlovy Vary	

Základní náklady

Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 4,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem**Vedlejší náklady**

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem (bez DPH)**Uvedený materiál slouží jako příklad**

Datum: 16.9.2013
Vypracoval: Miroslava Klimešová
Kontroloval:

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
<i>SVORKOVNICE EKVIPOENCIÁLNÍ</i>								
KO 100 E KRABICE ODBOČNÁ	ks	1,00						
EPS 3 SVORKOVNICE EKVIPOENCIÁLNÍ	ks	1,00						
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
CYKY-J 4x6 , pevně	m	5,00						
<i>HZS</i>								
Částka na pracovní úkony, které nelze blíže specifikovat	hod	4,00						
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem								
Dodávky								
<i>PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ</i>								
přípojková skříň SB100/PKE1P	ks	1,00						
PN000 40A gG Pojistková vložka	Ks	3,00						
Dodávky - celkem								
Hromosvod								
<i>VODIČE</i>								
Vodič AlMgSi Rd 8 polotvrdý	m	70,00						
Pásek 30x4mm FeZn Z500	m	60,00						
<i>SVORKY, PODPĚRY</i>								
Zkušební svorka	ks	3,00						
Univerzální svorka MV mat. A	ks	75,00						
Svár	ks	6,00						
Podpěra vedení PV1s	ks	18,00						
<i>SVODY</i>								
Zaváděcí tyč s izolovaným přechodem l=2250mm	ks	3,00						
Podpěra zaváděcí tyče	ks	9,00						
Štítek označení svodu	ks	3,00						
<i>HZS</i>								
Částka na pracovní úkony, které nelze blíže specifikovat	hod	4,00						
Podružný materiál								
Hromosvod - celkem								

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Zemní práce								
<i>VYTÝČENÍ TRATI</i>								
V přehledném terénu	km	0,05						
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	45,00						
<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	45,00						
<i>ÚPRAVA POVRCHU</i>								
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	16,00						
<i>HZS</i>								
Částka na pracovní úkony, které nelze blíže specifikovat	hod	2,00						
Podružný materiál								
Zemní práce - celkem								
Revize								
<i>Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy</i>								
REVIZE	h	6,00						
Revize - celkem								