

VV Lidická - chodník (I.část)

popis	m.j.	počet
vybourání asf. krytu vč.odvozu a skládkovného	m2	600
dtto bet.dlažby	m2	10
bourání bet.podkladu tl cca 10 cm vč.odvozu a skládkovného	m2	110
vybourání bet.zahr.obrub vč. odvozu a skládkovného	m	500
bourání kce vozovky pro kam.obruby"K"	m	10
výšková úprava kam.obrub"K"	m	20
D+M bet.obrub zahradních tl.5 cm	m	500
výškové vyrovnání chodníků B 10	m3	15
D+M dlažba bet.zámková tl.6cm	m2	607
dtto slepecká (jiná barva)	m2	3
asf.kryt chodníku š 2 m tl.4 cm	m2	20
oprava asf.krytu komunikace u obrub	m	20
DIO,zabezpečení provozu chodců, vytyčení sítí	kpl	1
výšková úprava UV	ks	3

VV Svahová

popis	m.j.	počet
odstranění pařezů s odvozem	ks	7
frézování krytu tl.4-5 cm s odvozem na skl investora do 6 km	m2	1000
výsrava podkladu ACL	t	30
spojovací postřik	m2	1000
pokládka ACO tl 5 cm	m2	1000
výšková úprava RŠ	ks	4
výšková úprava UV	ks	6
výšková úprava hrnků	ks	12
výšková úprava kam.obrub	m	15
vybourání kam.obrub,očištění	m	45
výkop nového osazení v kci komunikace	m	45
demontáž kce chodníku tl.30 cm s odvozem na skládku	m2	65
osazení kam.obrub do betonu	m	45
odstranění +nový asf.povrch chod tl.4cm	m2	15
demontáž kam.kostek včetně podkladu s odvozem (celkem tl.cca 30 cm)	m2	80
vrstva ze štěrkodrti tl 20 cm	m2	80
ACL tl.7cm	m2	80
vodorovné značení (Bí+Žl 14,5+0,5)	m2	15
dopravní opatření	kpl	1

VV Otovická- chodník

popis	m.j.	počet
vybourání asf.krytu vč.odvozu a skládkovného	m2	220
vybourání kce chodníku hl 20 cm,vjezdy vč odvozu a skládkovného	m2	60
vybourání bet.siln.obrub vč. odvozu a skládkovného	m	140
vrstva KSC tl 10 cm vjezdy	m2	60
D+M bet.obr.silničních v 25 cm	m	89
dtto přejezdové v 15 cm	m	37
dtto náběhovél+P 7+7	m	14
výškové vyrovnání chodníků B 10	m3	3
D+M dlažba bet.zámková tl.6cm	m2	160
dtto tl 8 cm vjezdy	m2	40
dtto slepecká (jiná barva)tl 8 cm	m2	20
oprava asf.krytu komunikace u obrub vč zálivky	m	140
DIO,zabezpečení provozu chodců, vytyčení sítí	kpl	1
výšková úprava hrnků	ks	8
dtto RŠ	ks	2

VV Severní - chodník

popis	m.j.	počet
vybourání krytu z bet.dlaždicvč.odvozu a skládkovného	m2	135
dtto asf.kryt tl.do 4 cm	m2	70
vybourání bet.zahr.obrub vč. odvozu a skládkovného	m	84
dtto silničních bet.obr.s odvozem a skládkovným	m	70
D+M bet.obrub zahradních tl.5 cm	m	84
D+M bet.obr.silničních vč.3m snížení	m	70
výškové vyrovnání chodníků B 10	m3	3
D+M dlažba bet.zámková tl.6cm	m2	65
dtto slepecká snížení+m.p.př(jiná barva)	m2	5
asf.kryt chodníku š 2 m tl.4 cm	m2	135
oprava asf.krytu komunikace u obrub	m	70
DIO,zabezpečení provozu chodců, vytyčení sítí	kpl	1
výšková úprava hrnků	ks	3