

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role**

Evidenční číslo zakázky: **Z2017-009753**

Identifikační údaje zadavatele:

název: **Statutární město Karlovy Vary**
sídlo: **Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary**
IČ: **00254657**
právní forma: **obec**

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V zadávacím VV S34 – Rekonstrukce a přístavba domova důchodců (zadání) je v listě SO 01 Novostavba tato položka:

29	K	231212113	Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	256,000
----	---	-----------	--	---	---------

PP

Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm

Poznámka k souboru cen:

PSC

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vytažení pažnic. 2. Ceny neobsahují náklady na dodání výplně, tyto se oceňují podle ustanovení poznámky 1. a 3. souboru cen 231 1. - Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu výplně piloty. 4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot.

V poznámce k této položce se píše, že ceny neobsahují náklady na dodání výplně. Ve VV jsme položku na betonovou výplň pilot nenašli.

Dotaz: Doplní zadavatel položku na dodávku betonové výplně pilot, kde bude vyčíslena výměra v m3 a určena specifikace betonové směsi?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Položka č. 29 bude oceněna včetně betonové výplně: 146,0 m3 betonu C25/30 XC2 pro piloty DN900, 4,0 m3 betonu C25/30 XC2 pro piloty DN600.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Ve výkazu výměr objekt SO01 pol. 481 – Montáž ostatních atypických kovových stavebních konstrukcí není jasně specifikováno, o jaké prvky se jedná. Případně prosíme o doplnění výpočtu stanovení uvedených 500-ti kg materiálu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Jedná se o montáž ocelových rámp pod jednotky UT a VZT na střeše. Montáž je zároveň s dodávkou obsažena v jednotlivých položkách pro každý rám – viz oddíl 767 Zámečnické konstrukce. V tomto oddíle budou příslušné dodávky a montáže ocelových rámp oceněny.

Položku č. 481 Montáž ostatních atypických kovových stavebních konstrukcí a související **položku č. 482** Přesun hmot pro kovové stavební a doplňkové konstrukce v soupise prací u objektu SO01 Novostavba DPS **nebudou dodavatelé oceňovat**. U těchto dvou položek nebude vyplněna jednotková cena. V případě, že u těchto dvou položek vyplní dodavatel jednotkovou cenu 0,00 Kč, nebude toto považovat zadavatel za porušení zadávacích podmínek.

Pro případ, že by u těchto dvou položek vyplnil dodavatel jednotkovou cenu nenulovou kladnou hodnotou, nebude možné následně při posuzování nabídek opravit položkový rozpočet formou objasnění ve smyslu § 46 odst. 3 ZZVZ s následkem snížení celkové nabídkové ceny. Tzn., cena těchto dvou položek bude

součástí celkové nabídkové ceny, která bude takto předmětem hodnocení, přičemž následně při realizaci prací nebudou tyto dvě položky proplaceny (tyto montáže a přesun hmot budou uhrazeny v rámci položek oddílu 767 Zámečnické konstrukce).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

VV neobsahuje položky pro venkovní areálové rozvody plynu v dimenzích PE dn 32, dn 63 a dn 90. K tomuto potrubí jsou vázány položky jako odbočovací T-kusy, elektrospojky, zemní nebo závitové přechodky atd..

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Při rozdělování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kdy byly vypuštěny Sadové úpravy a Veřejné osvětlení, které nejsou předmětem plnění veřejné zakázky, byly ze soupisu omylem vypuštěny i následující položky z objektu SO 03 Komunikace, zpevněné plochy, přípojky.

D		23-M	Montáže potrubí		
152	K	230 001	Výkopové práce výkop hl-1,5m, š-0,6, vč.odvozu, likvidace výkopku, uložení, zásypu, signální folie, uvedení povrchu do původního stavu, provedení uložení plynovodu podle vzorového řezu	m	99,000
153	K	230 002	Napojení plynových spotřebičů do 50kW	kpl	5,000
154	K	230 003	Kotevní prvky pro svislé vedení po fasádě	kpl	1,000
155	K	230 004	Kotevní prvky pro horizontální vedení po střeše (objímky do bet.dlaždic)	kpl	1,000
156	K	230 005	Plechové krytí na střeše z TiZn plechu tl. 0,6m, rš 300mm	kpl	1,000
157	K	230011003	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 14 mm	m	8,000
158	M	141109370	<i>trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D25</i>	<i>m</i>	<i>8,000</i>
159	K	230011028	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 38 mm	m	3,000
160	M	141110460	<i>trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D38</i>	<i>m</i>	<i>3,000</i>
161	K	230011037	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 51 mm	m	33,000
162	M	141153670	<i>trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D51</i>	<i>m</i>	<i>33,000</i>
163	K	230180010	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 32 mm	m	3,000
164	M	286139210	<i>potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 32 x 3,0 mm</i>	<i>m</i>	<i>3,000</i>
PP			Trubky z polyetylenu plynovodní potrubí PE ROBUST PIPE z PE 100+ plynovodní, vnější barva oranžovo-žlutá SDR 11, tyče 6 m, návin 100 m vnější průměr x šířka stěny 32 x 3,0 mm, tyče + návin		
165	K	230180022	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 63 mm	m	18,000
166	M	286139240	<i>potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 63 x 5,8 mm</i>	<i>m</i>	<i>18,000</i>
PP			Trubky z polyetylenu plynovodní potrubí PE ROBUST PIPE z PE 100+ plynovodní, vnější barva oranžovo-žlutá SDR 11, tyče 6 m, návin 100 m vnější průměr x šířka stěny 63 x 5,8 mm, tyče + návin		
167	K	230180027	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 90 mm	m	85,000
168	M	286139430	<i>potrubí plynovodní z PE 100+, SDR 17, 90 x 8,2 mm</i>	<i>m</i>	<i>85,000</i>
169	K	230200116	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 50	m	1,000
170	M	141153670	<i>trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D51</i>	<i>m</i>	<i>1,000</i>

171	K	230200117	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 80	m	2,000
172	M	141253460	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D80	m	2,000
173	K	230200119	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 125	m	2,000
174	M	141353500	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D127	m	2,000
175	K	230200311	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití balonu potrubí DN do 125 mm	kus	1,000
176	M	230200314	balonovací tvarovka DN 100	kus	1,000
177	K	230230020	Hlavní tlaková zkouška vzduchem do DN 150	m	160,000

Zadavatel doplňuje Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr o samostatný soupis pro objekt SO 03 Komunikace, zpevněné plochy, přípojky – Plynová přípojka. Doplněný soupis uveřejnil zadavatel na profilu zadavatele.

Pro zjednodušení promítnutí nákladů na plynovou přípojku do nabídkové ceny, budou tyto náklady po ocenění soupisu v souboru „SO 03 Komunikace, zpevněné plochy, přípojky – Plynová přípojka.xls“ přeneseny do řádku 3. v Rekapitulaci nákladů na realizaci veřejné zakázky, která je přílohou zadávací dokumentace. Novou přílohu Rekapitulace nákladů na realizaci veřejné zakázky – „ZD-P3-Rekapitulace nákladů-20170505.doc“ uveřejnil zadavatel na profilu zadavatele.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Dále jsem ve VV nikde nenašel NIKY osazené na fasádě objektu pro vstup do objektu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Jedná se o položku č. 124 v SO 03 Komunikace, zpevněné plochy, přípojky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Obsahuje též rozpočet zemní práce pro venkovní areálové rozvody? V jaké části VV se nachází?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Je součástí výše uvedené tabulky, viz dodatečné informace č. 7 – položka č. 152.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Napojení na stávající plynovodní řad ocel DN80 bude opravdu řešeno a prováděno firmou Innogy?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Ano. Práce na plynovodní přípojce si bude zajišťovat správce zařízení, včetně HUP a plynoměru.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Dále jsem nikde ve VV nenašel vystrojení nové plynoměrné skříně.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pouze kulové uzávěry DN 65 – položka č. 133 v SO 03 Komunikace, zpevněné plochy, přípojky. Plynoměr je dodávkou správce zařízení, viz dodatečné informace č. 10.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V předané dokumentaci (tabulka pilot výkres D.1.1.b.15 nový stav základy), nejsou délky pilot. Ve výkazu výměr chybí položka zřízení pilot průměr 400 mm a položka na beton pilot.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Všechny piloty jsou pod položkou č. 29 v SO01 Novostavba DPS. Délka pilot je 7,0 m. Betonová výplň 150 m³ betonu C25/30 XC2. Položku č. 29 ocení dodavatelé včetně betonové výplně a jejího uložení. Poznámka k souboru cen u této položky bude uvažována bez poznámky č. 2. Rovněž viz dodatečné informace č. 5.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V projektové dokumentaci a výkazu výměr nebyla nalezena položka pro zabezpečení pádu z výšky resp. do hloubky u střešního výlezu např. ochranným zábradlím ani záchytný systém střechy. Žádáme o doplnění výkazu včetně projektové dokumentace pro nacenění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Střešní výlez je navržen jako kompletní výrobek se sklopnými schody a poklopem. Žádné jiné zabezpečení ani záchytný systém není navržen.

V Karlových Varech, dne 5. 5. 2017

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic