

BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	ČSN 73 6131 - část 1	60 mm
LOŽNÍ VRSTVA DLAŽBY	L		30 mm
ŠTĚRKOPÍSEK	ŠP	(ČSN EN 13242)	150 mm
CELKEM			240 mm

0+005.88



BETONOVÁ DLAŽBA (100/100/80 mm)	DL I	ČSN 73 6131 - část 1	80 mm
LOŽNÍ VRSTVA DLAŽBY	L		40 mm
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	(ČSN EN 13242)	150 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	(ČSN EN 13242)	200 mm
GEOTEXTILIE GEOLON PP40			
CELKEM			470 mm

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ACO 11	(ČSN EN 13108-1)	40 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PS-E	(ČSN 73 6129)	0,5 kg/m2
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACP 16+	(ČSN EN 13108-1)	60 mm
POSTŘIK INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ	PI-A	(ČSN 73 6129)	1,5 kg/m2
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	(ČSN EN 13242)	150 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	(ČSN EN 13242)	200 mm
GEOTEXTILIE GEOLON PP40			
CELKEM			450 mm



ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ACO 11	(ČSN EN 13108-1)	40 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PS-E	(ČSN 73 6129)	0,5 kg/m2
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACP 16+	(ČSN EN 13108-1)	60 mm
POSTŘIK INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ	PI-A	(ČSN 73 6129)	1,5 kg/m2
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	(ČSN EN 13242)	150 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	(ČSN EN 13242)	200 mm
GEOTEXTILIE GEOLON PP40			
CELKEM			450 mm



BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	ČSN 73 6131 - ČÁST 1	80 mm
LOŽNÍ VRSTVA DLAŽBY	L		40 mm
MECHANICKY ZPEV. KAMENIVO	MZK	ČSN EN 13242	150 mm
ŠTĚRKODRŤ (FRAKCE 0 – 32)	ŠD	ČSN EN 13242	200 mm
GEOTEXTILIE GEOLON PP 40			
CELKEM			470 mm

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
ID	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant	Kameník Josef Ing.	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		Měřítko: 1 : 50
Projektant	Kameník Josef Ing.	Technická kontrola			

bpo spol. s r.o.
LIDICKÁ 1239
363 17 OSTROV
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.:+420353675111
Fax:+420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Chelčického - dopravní část
ČÁST: Dopravní část
OBSAH: Vzorové příčné řezy
OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary
STAVEBNÍK:

Počet A4: 6
Stupeň projektu: PST
Datum dokončení: 30.04.2016
Číslo zakázky: 8423-25
Číslo archivní: BPO 5-93059
Pořadové číslo: 5

...\VykresyMicrostISITUACE-2.dgn 20.5.2016 8:29:27