

PŮDORYS 1. NP M 1:50

L E G E N D A M Í S T N O S T Í :

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	PODLAHA		STROP – PODHLED	
01	KAVÁRNA / OBČERSTVENÍ	117,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	S11	DŘEV. PALUBKY S.V. 381+17	S3.1
02	WC HOSTŮ PÁNI - PŘEDSÍŇ	0,84	KERAMICKÁ DLAŽBA	S11	SDK+DŘEV. PALUBKY S.V. 248	S3.3
03	WC HOSTŮ PÁNI - TOALETA	1,53	KERAMICKÁ DLAŽBA	S11	SDK+DŘEV. PALUBKY S.V. 248	S3.3
04	WC HOSTŮ DÁMY - PŘEDSÍŇ	0,94	KERAMICKÁ DLAŽBA	S11	SDK+DŘEV. PALUBKY S.V. 248	S3.3
05	WC HOSTŮ DÁMY - TOALETA	1,53	KERAMICKÁ DLAŽBA	S11	SDK+DŘEV. PALUBKY S.V. 248	S3.3
06	PŘÍPRAVNA + MYTÍ PRODUKT. NÁDOBÍ	5,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	S11	SDK S.V. 248	S3.1
07	CHODBA	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	S11	SDK S.V. 248	S3.1
08	SKLAD POTRAVIN	6,92	KERAMICKÁ DLAŽBA	S11	SDK S.V. 248 ZATEPLENÍ	S3.2
09	SKLAD NÁPOJŮ	4,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	S12	SDK S.V. 248 ZATEPLENÍ	S3.2
10	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,07	KERAMICKÁ DLAŽBA	S11	SDK S.V. 248	S3.1
11	ZÁZEMÍ	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	S11	SDK S.V. 248	S3.1
12	ŠATNA PERSONÁLU	4,91	KERAMICKÁ DLAŽBA	S11	SDK S.V. 248	S3.1
13	UMÝVÁRNA PERSONÁLU	2,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	S12	SDK S.V. 248	S3.1
14	WC PERSONÁLU	1,72	KERAMICKÁ DLAŽBA	S11	SDK S.V. 248	S3.1
UŽITNÁ PLOCHA CELKEM		154,00				

POZNÁMKA K OBKLADŮM STĚN :
OBKLADY STĚN NEJSOU V TOMTO VÝKRESE ZOBRAZENY, JSOU ŘEŠENY NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE Č. 10 "ÚPRAVY POVRCHŮ PODLAH A STĚN".

L E G E N D A M A T E R I Á L Ů :

OBVODOVÉ ZDIVO Z PŘESNÝCH TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU KATEGORIE I. :
SOKLOVÉ ZDIVO (PRVÉ DVĚ ŘADY TVÁRNIC) : P2-400, ROZMĚR 300/249/599MM, Uu=0,318W/MK, REFERENČNÍ VÝROBEK : YTONG PŘESNÁ TVÁRNICE P2-400 (TLOUŠŤKA ZDIVA 300MM). PRVNÍ ŘADA TVÁRNIC BUDE ZALOŽENA NA SYSTÉMOVOU ZAKLADACÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ MALTU TL. CCA 20M - VIZ SVISLÉ ŘEZY A DETAIL D3.
BĚŽNÉ NADSOKLOVÉ ZDIVO : TEPELNĚIZOLAČNÍ TVÁRNICE, P2-300, ROZMĚR 375/249/599MM, Uu=0,213W/MK, REFERENČNÍ VÝROBEK : YTONG LAMBDA YQ P2-300 PDK (TLOUŠŤKA ZDIVA 375MM)
TVÁRNICE BUDOU ZDĚNY NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU.
STĚNY BUDOU UKONČENY HORNÍM LÍCEM 6CM POD HORNÍ HRANOU OBLOUKOVÝCH KROKVÍ - VIZ SVISLÉ ŘEZY A DETAILY D5, D6 A D7.
PŘEKLADY JSOU ŘEŠENY SYSTÉMOVÝMI PÓROBETONOVÝMI PREFA PRVKY.
PRO VĚNCE JSOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ PÓROBETONOVÉ VĚNCOVKY "U".
VĚNCE A PŘEKLADY JSOU ŘEŠENY NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE.

SDK KONSTRUKCE A KAPOTÁŽE :
JEDNÁ SE O JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÉ SDK PŘÍČKY TL. 75 A 100MM. NA JEDNODUCHÉ KOVOVÉ PODKONSTRUKCI TL. 50, RESP. 75MM. OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÉ DESKAMI TL. 12,5MM.
V BĚŽNÝCH PROVOZNÍCH MÍSTNOSTECH SE JEDNÁ O STANDARDNÍ STAVEBNÍ DESKY, V MÍSTNOSTECH Č. 06,10,13 A 14 BUDOU POUŽITY DESKY IMPREGNOVANÉ.
ZE STRANY MÍSTNOSTI Č. 09 JE POUŽITÉ DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ SPECIÁLNÍ PEVNOU DESKOU TYPU DFRIEHZ (REFERENCE : RIGIPS RIGISTABIL) VHODNOU PRO VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ, PRO ZVÝŠENOU VLHKOST A PRO VĚTŠÍ MECHANICKOU ZÁTĚŽ, (CELKOVÁ TL. PŘÍČKY JE 112,5MM).
DÁLE SE JEDNÁ O INSTALAČNÍ PŘÍČKY TL. 200 A 300MM S DVOJITOU KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ A O JEDNODUCHÉ SDK KAPOTÁŽE.
VEŠKERÉ SDK PŘÍČKY BUDOU VYPLNĚNY DESKAMI Z MINERÁLNÍ VATY TL. 50MM (U PŘÍČEK TL. 75MM) A 60MM (U PŘÍČEK TL. 100MM A VÍCE).
SDK PODHLEDY JSOU NAVRŽENY JAKO JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÉ NA KOVOVÉM DVOUÚROVŇOVÉM KŘÍŽOVÉM ROŠTU, ZAVĚŠENÉM POD STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ.
KOTVENÍ ZÁVĚSŮ JE MOŽNÉ POUZE DO DŘEVĚNÝCH PRVKŮ STŘECHY - BEZ ZÁSAHU DO PAROZÁBRANY !
POUŽITÉ TYPY DESEK JSOU SHODNÉ S OPLÁŠTĚNÍM STĚN VČETNĚ PODHLEDU M.Č. 09, KDE I NA PODHLEDU BUDE POUŽITA 1 DESKA TYPU DFRIEHZ.
VEŠKERÉ SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU MÍT KVALITU POVRCHU MIN. Q2, STĚNA ZE STRANY M.Č. 01 BUDE MÍT KVALITU Q3.

TEPELNÁ IZOLACE DLE SPECIFIKACE

PRVKY VYBAVENÍ INTERIÉRU, GASTROTECHNOLOGIE A POD., KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY (JSOU ZOBRAZENY POUZE Z KOORDINAČNÍCH DŮVODŮ)

±0,00 = 379,40
VÝKRES JE KÓTOVÁN V CM !!!

S

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA KARLOVY VARY
OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ "CAFÉ ROLAVA"
D O K U M E N T A C E P R O P R O V Á D Ě N Í S T A V B Y

INVESTOR :
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
MOSKEVSKÁ 21
KARLOVY VARY

PROJEKTANT :
ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR
ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK & ING. VLADIMÍR TŮMA
KOPTOVA 115/4/8, KARLOVY VARY, TEL. 353 220 802
E-MAIL : STUDIO@HANGAR.CZ, WEB : WWW.HANGAR.CZ

STUDIO HANGÁR

ČÁST DOKUMENTACE :
D1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE :
ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR
KOPTOVA 115/4/8 KARLOVY VARY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK
ING. VLADIMÍR TŮMA

VYPRACOVAL :
ING. VLADIMÍR TŮMA

AUTORIZACE :

ČÍSLO PARÉ :

PŘÍLOHA :
PŮDORYS 1.NP

MĚŘÍTKO :
1 : 50

DATUM ZPRACOVÁNÍ :
BŘEZEN 2017

ARCHIVNÍ ČÍSLO :
H2016.02-2-DPS

ČÍSLO PŘÍLOHY :
D1- 02