VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA KARLOVY VARY

OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ "CAFÉ ROLAVA"

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INVESTOR :	PROJEKTANT :
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY MOSKEVSKÁ 21 KARLOVY VARY	ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK & ING. VLADIMÍR TŮMA KOPTOVA 1154/8, KARLOVY VARY, TEL. 353 220 802 E-MAIL : STUDIO@HANGAR.CZ, WEB : WWW.HANGAR.CZ

ČÁST DOKUMENTACE :

D1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE :	AUTORIZACE :	ČÍSLO PARÉ :
ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR KOPTOVA 1154/8 KARLOVY VARY		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK ING. VLADIMÍR TŮMA		
VYPRACOVAL : ING. VLADIMÍR TŮMA		

PŘÍLOHA :	MĚŘÍTKO :
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	1 : 5 0

DATUM ZPRACOVÁNÍ :	ARCHIVNÍ ČÍSLO :	ČÍSLO PŘÍLOHY :
BŘEZEN 2017	H2016.02-2-DPS	D1- 15

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

LIST 1

OZN.	OBR.	POPIS	POČET KUSŮ
Z1		KOMPLETNÍ SESTAVA TŘÍVRSTVÉHO NEREZOVÉHO KOMÍNOVÉHO NÁSTAVCE (PŘÍPRAVA PRO BUDOUCÍ KRBOVÁ KAMNA) : DN 150MM, TL.VNITŘNÍHO PLECHU 0,8MM, TL. IZOLACE CCA 35MM, VNĚJŠÍ PRŮMĚR CCA 220MM VÝŠKA 100 CM NAD STŘECHOU, KOMÍNOVÁ STŘÍŠKA, NÁSTAVEC PROBÍHÁ I PŘES STŘEŠNÍ PLÁŠŤ AŽ PO SPODNÍ LÍC PODHLEDU, ZDE JE ZAKONČEN – ZAČIŠTĚN VŮČI DŘEVĚNÉMU PODHLEDU NEREZOVOU ROZETOU. DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ VŠECH POTŘEBNÝCH DOPLŇKŮ A NÁVAZNOSTÍ ! KONKRÉTNÍ PROVEDENÍ BUDE PŘEDEM ODSOUHLASENO AUTORY V RÁMCI A.D.	1 KS
Z2		NEREZOVÝ NÁSTAVEC NA VÝFUK PRO KONDENZAČNÍ KOTEL : (PŘEDPOKL. DN 100MM, TL.VNITŘNÍHO PLECHU 0,8MM, VÝŠKA CCA 50 CM NAD STŘECHOU, KOMÍNOVÁ STŘÍŠKA, SLADĚNO S KOMÍNEM KRBU. VČETNĚ VŠECH POTŘEBNÝCH DOPLŇKŮ A NÁVAZNOSTÍ PŘEDEM NUTNO ODSOUHLASIT S DODAVATELEM KOTLE (KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ) KONKRÉTNÍ PROVEDENÍ BUDE PŘEDEM ODSOUHLASENO AUTORY V RÁMCI A.D.	1 KS
Z3		ATYPICKÝ NÁSTAVEC Z TITANOZINKOVÉHO PLECHU : (PŘÍPRAVA PRO ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE) (PŘEDPOKL. DN 200MM, TL.PLECHU 0,7MM, HLAVICE DN 300MM, V. 100MM) VÝŠKA CCA 50 CM NAD STŘECHOU NÁSTAVEC PROBÍHÁ I PŘES STŘEŠNÍ PLÁŠŤ AŽ PO SPODNÍ LÍC PODHLEDU, ZDE JE ZAKONČEN – ZAČIŠTĚN VŮČI DŘEVĚNÉMU PODHLEDU NEREZOVOU ROZETOU VE STEJNÉM PROVEDENÍ JAKO BUDE ROZETA U VÝROBKU Z1. PŘEDEM NUTNO ODSOUHLASIT S DODAVATELEM ZÁKRYTU / DIGESTOŘE KONKRÉTNÍ PROVEDENÍ BUDE PŘEDEM ODSOUHLASENO AUTORY V RÁMCI A.D.	1 KS
Z4		ATYPICKÝ NÁSTAVEC Z TITANOZINKOVÉHO PLECHU PRO ODVĚTRÁNÍ ZÁZEMÍ : (PŘEDPOKL. DN 150MM, TL.PLECHU 0,7MM, HLAVICE DN 210MM, V. 100MM) VÝŠKA CCA 50 CM NAD STŘECHOU PŘEDEM NUTNO ODSOUHLASIT S DODAVATELEM ZAŘÍZENÍ VZT KONKRÉTNÍ PROVEDENÍ BUDE PŘEDEM ODSOUHLASENO AUTORY V RÁMCI A.D.	1 KS
Z5		ATYPICKÝ NÁSTAVEC Z TITANOZINKOVÉHO PLECHU PRO ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE : (PŘEDPOKL. DN 100MM, TL.PLECHU 0,7MM, HLAVICE DN 160MM, V. 100MM) VÝŠKA CCA 50 CM NAD STŘECHOU PŘEDEM NUTNO ODSOUHLASIT S DODAVATELEM ZAŘÍZENÍ ZTI KONKRÉTNÍ PROVEDENÍ BUDE PŘEDEM ODSOUHLASENO AUTORY V RÁMCI A.D.	1 KS

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	POČET KUSŮ
Z6	POZOR ! TENTO VÝROBEK NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY !!! V DOKUMENTACI JE POPSÁN POUZE Z KOORDINAČNÍCH DŮVODŮ (Z DŮVODŮ NÁVAZNOSTÍ KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ PŘÍPRAVNÝCH KONZOL PRO KOTVENÍ MARKÝZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK). SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY JSOU POUZE KONZOLY PRO KOTVENÍ MARKÝZ, JEŽ BUDOU UKONČENY PLOTNAMI SKRYTÝMI TĚSNĚ ZA DŘEVĚNÝM OBKLADEM FASÁDY – PRINCIP VIZ STATICKÝ VÝPOČET (KONSTRUKČNÍ ČÁST DPS). DETAILY KOTVENÍ BUDOU VŠAK JEŠTĚ DEFINITIVNĚ DOHODNUTY V RÁMCI A.D. !!! DÁLE BUDOU SOIUČÁSTÍ STAVBY VÝVODY PRO NAPÁJENÍ MARKÝZ A PRO DEŠ- ŤOVÁ A VĚTRNÁ ČIDLA – UKONČENO POD DŘEVĚNÝM OBKLADEM FASÁDY. PODROBNĚ BUDE DOHODNUTO V A.D. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝROBEK : MARKÝZA CELOHLINÍKOVÁ S KOMPAKTNÍM BOXEM, ELEKTRONICKÝ POHON, LÁTKA – POTAH HIGH TEX QUALITY BY SATTLER ROZMĚRY : Š. 4500MM / MAX. VYLOŽENÍ 4000MM. 4 KS V ŘADĚ VEDLE SEBE. MARKÝZY BUDOU KOTVENY KONZOLAMI NA STĚNU. PRO KOTVENÍ JE PROVEDENA PŘÍPRAVA V KONSTRUKČNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE. DLE FINÁLNÍHO VÝROBKU BUDE KOTVENÍ PŘÍPADNĚ UPRAVENO DLE KONKRÉT- NÍCH DETAILŮ. DODÁVKA A MONTÁŽ MARKÝZY VČETNĚ VČETNĚ AUTOMATIKY VÍTR/DÉŠŤ, VČETNĚ VEŠKERÝCH DOPLŇKŮ A NÁVAZNOSTÍ. REFERENČNÍ VÝROBEK : F. KLIMAX – KAZETOVÁ MARKÝZA "KASETA" KOVOVÉ PRVKY MARKÝZY VČETNĚ BOXU V ANTRACITOVÉM ODSTÍNU RAL 7016 MAT, SLADĚNO S RÁMY DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ. POTAH MARKÝZY BUDE VYBRÁN V AUTORSKÉM DOZORU. DALŠÍ PODROBNOSTI BUDOU DOHODNUTY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU.	CELKEM 4 KS DODÁVKA 0 KS (JEN PŘÍPRAVA)