

Tabulka výztuže věnce

č. pol.	Profil :	Délka (m)	Počet kusů :	Celková délka (m) O 6	O 12	O 20
1	O 12	6.00	2		12.0	
2	O 12	5.00 *)	48		240.0	
3	O 12	3.00	16		48.0	
4	O 12	2.10	4		8.4	
5	O 6	0.80	220	176.0		
6	O 20	0.45	8			3.60
	Celková délka (m), plocha (m2)			176.0	308.4	3.60
	Hmotnost (kg/m, kg/m2)			0.222	0.888	2.466
	Celková hmotnost (kg)			39.1	273.9	8.9
	Celkem (kg)					*321,9*

*) Délky prutů č.2 je možné změnit na délku 6.0 + 4.0 m kvůli prořezům.

BETON C 25/30 XC2

OCEL BSt 500 S (10 505)*)

*) položka výztuže č. 6 bude provedená z hladké oceli tř. 11 373.

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA KARLOVY VARY
OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ "CAFÉ ROLAVA"
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 21, KARLOVY VARY

PROJEKTANT : ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR, ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK & ING. VLADIMÍR TŮMA, KOPTIOVA 1154/8, KARLOVY VARY, TEL. 353 220 802, E-MAIL : STUDIO@HANGAR.CZ, WEB : WWW.HANGAR.CZ

ČÁST DOKUMENTACE : D2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE : ING. MIROSLAV ČECH, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, IČO 1389 5451, JANÁČKOVA 7, 352 01 AŠ, E-MAIL : cechproj@seznam.cz

AUTORIZACE :

ČÍSLO PARÉ :

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. MIROSLAV ČECH

VYPRACOVAL : ING. MIROSLAV ČECH

PŘÍLOHA : VÝZTUŽ VĚNCŮ

MĚŘÍTKO : 1 : 50 , 25

DATUM ZPRACOVÁNÍ : BŘEZEN 2017

ARCHIVNÍ ČÍSLO : H2016 02-2-OPS

ČÍSLO PŘÍLOHY : D2 - 04