

Tabulka výztuže základů

č. pol.	Profil :	Délka (m)	Počet kusů :	Celková délka (m) Ø 12					Síť KARI (m2)
1	Síť KARI Ø 8 – 150/150	3,0 x 1,0	46						138,0
2	Síť KARI Ø 8 – 150/150	1,4 x 1,0	4						5,6
3	Síť KARI Ø 8 – 150/150	1,9 x 1,0	6						11,4
4	Síť KARI Ø 8 – 150/150	2,0 x 3,0	38						228,0
5	Ø 12	1,50	84	126,0					
	Celková délka (m), plocha (m2)			126,0					383,0
	Hmotnost (kg/m, kg/m2)			0,888					5,27
	Celková hmotnost (kg)			111,9					2018,4
	Celkem (kg)			*2130,3*					

BETON C 25/30 XC2
OCEL BSt 500 S (10 505)



Detail kotevního plechu sloupů 1 : 20

a *plech tl. 15 mm, vel. 400 x 400 mm*

b *betonářská tyč žebírková Ø 16mm, rozv. délka 1,20 m*

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA KARLOVY VARY
OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ "CAFÉ ROLAVA"
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INVESTOR:
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
MOSKEVSKÁ 21
KARLOVY VARY

PROJEKTANT:
ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR
ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK & ING. VLADIMÍR TŮMA
KOPTOVA 1154/8, KARLOVY VARY, TEL. 353 220 802
E-MAIL : STUDIO@HANGAR.CZ, WEB : WWW.HANGAR.CZ

ČÁST DOKUMENTACE:
D2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE:
ING. MIROSLAV ČECH
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
IČO 1389 5651
JANÁČKOVA 7, 352 01 AŠ
E-MAIL : cechpro@seznam.cz

AUTORIZACE:

ČÍSLO PARÉ:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
ING. MIROSLAV ČECH

VYPRACOVAL:
ING. MIROSLAV ČECH

PŘÍLOHA:
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ

MĚŘÍTKO:
1:200,50,20

DATUM ZPRACOVÁNÍ:
BŘEZEN 2017

ARCHIVNÍ ČÍSLO:
H2016.92-2-DPS

ČÍSLO PŘÍLOHY:
D2- 03