

(V)

VODOMĚRNÁ SESTAVA v nice 0.3x0.2x0.15 m
G/d přechod d 40/DN 32
Hlavní uzávěr vody KK 32
Obchodní vodoměr Qn 1.6, G 1"
Filtrační vložka
Domovní uzávěr KK 25
Zpětný ventil DN 25 s vypouštěním
d/G přechod DN 25/d 32

(PP)

Nika sv. r. 0.6x0.6x0.25 m
s uzav. dvířky min 50 cm nad terénem s větrac. otvory ve spodní a horní části a s označením : "HUP, regulace a měření – Zákaz kouření a vstupu s otevř. ohněm v okruhu 1.5 m"
vývod signal. vodiče
nadzemní d/G přechod
HU OPZ PKU DN 25, PN 25
reg. MESURA B 6, 280/2.1 kPa, 6.0 m3/h
kpl. vč. filtrační vložky
plynoměr BK G 4–2.5T s rozpěrkou (250 mm), v 1.00 m, PKK 25
nadzemní G/d přechod
vývod signal. vodiče

POZNÁMKY :

- HLOUBKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU PŘIZPŮSOBENY STÁVAJÍCÍM
- PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE ČSN 736005
- OCHRANNÉ PROSTORY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE ZÁK. 458/2000 Sb.
- VÝKOPOVÉ PRÁCE PROVÉST DLE ČSN 773057

LEGENDA :

NOVÉ / STÁVAJÍCÍ
- VODOVOD
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- ČEZ PODZEMNÍ
- STL PLYNOVOD

NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES, SÍTĚ ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ.
Před zahájením prací nutno místní sítě v zájmovém území vyhledat a vytýčit

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA KARLOVY VARY

OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ "CAFÉ ROLAVA"

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INVESTOR :	PROJEKTANT :
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY MOSKEVSKÁ 21 KARLOVY VARY	ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK & ING. VLADIMÍR TŮMA KOPTOVA 1154/8, KARLOVY VARY, TEL. 353 220 802 E-MAIL : STUDIO@HANGAR.CZ, WEB : WWW.HANGAR.CZ

ČÁST DOKUMENTACE :

D4.1 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE :	AUTORIZACE :	ČÍSLO PARÉ :
JAROSLAV HOBL DVOŘÁKOVA 2164/34 35002 CHEB TEL. : 602 462664 E-MAIL : J.HOBL@SEZNAM.CZ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ROMAN MACKO		
VYPRACOVAL : JAROSLAV HOBL		

PŘÍLOHA :	MĚŘÍTKO :
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ: SITUACE	1:250

DATUM ZPRACOVÁNÍ :	ARCHIVNÍ ČÍSLO :	ČÍSLO PŘÍLOHY :
BŘEZEN 2017	H2016.02-2-DPS	D4.1-01