PŮDORYS M 1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	PODLAHA		STROP - PODHLED	
01	KAVÁRNA / OBČERSTVENÍ	117,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1.XX	DŘEV. PALUBKY S.V. 301-411	S1.XX
02	WC HOSTŮ PÁNI - PŘEDSÍŇ	0,84	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1.XX	SDK+DŘEV. PALUBKY S.V. 240	S1.XX
03	WC HOSTŮ PÁNI - TOALETA	1,53	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1.XX	SDK+DŘEV. PALUBKY S.V. 240	S1.XX
04	WC HOSTŮ DÁMY - PŘEDSÍŇ	0,94	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1.XX	SDK+DŘEV. PALUBKY S.V. 240	S1.XX
05	WC HOSTŮ DÁMY - TOALETA	1,53	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1.XX	SDK+DŘEV. PALUBKY S.V. 240	S1.XX
06	PŘÍPRAVNA + MYTÍ PROVOZ. NÁDOBÍ	5,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1.XX	SDK S.V. 260	S1.XX
07	CHODBA	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1.XX	SDK S.V. 260	S1.XX
08	SKLAD POTRAVIN	6,92	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1.XX	SDK S.V. 260 ZATEPLENÝ	S1.XX
09	SKLAD NÁPOJŮ	4,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1.XX	SDK S.V. 260 ZATEPLENÝ	S1.XX
10	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,07	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1.XX	SDK S.V. 260	S1.XX
11	ZÁDVEŘÍ	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1.XX	SDK S.V. 260	S1.XX
12	ŠATNA PERSONÁLU	4,91	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1.XX	SDK S.V. 260	S1.XX
13	UMÝVÁRNA PERSONÁLU	2,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1.XX	SDK S.V. 260	S1.XX
14	WC PERSONÁLU	1,72	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1.XX	SDK S.V. 260	S1.XX
UŽITNÁ PLOCHA CELKEM		154,03				

LEGENDA EZS

- EZS — ÚSTŘEDNA EZS
- LCD KLÁVESNICE EZS
- KON — KONCENTRÁTOR EZS (8 VSTUPŮ,)
- VNITŘNÍ SIRÉNA EZS
- VENKOVNÍ ZÁLOHOVANÁ SIRÉNA EZS S AKU
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- DUÁLNÍ PIR DETEKTOR VĚJÍŘ
- DUÁLNÍ PIR DETEKTOR STROPNÍ
- PIR DETEKTOR ZÁCLONA
- HLÁSIČ EPS ZAPOJENÝ DO EZS - KOUŘOVÝ
- HLÁSIČ EPS ZAPOJENÝ DO EZS - TEPLOTNÍ

LEGENDA SDĚLOVACÍ

NA STROPĚ
- KRABICE KUH1KA S NÁSTAVBNÝM RÁMEČKEM A VÍČKEM V KRABICI UKONČENA REZERVA 1xHDMI+1xUTP CCA 1M DATOVÉ KABELY UKONČENY KONEKTORY RJ45CAT.5E BEZ ZÁSUVKY

V NÁBYTKU
- 3xPRŮCHODKA PRO KABELY

MÍSTO VÝVODU PRO REPRODUKTOR
MÍSTO VÝVODU PRO REPRODUKTOR

1S 1 x KABEL FTP LSOH 4x2x0,55
2E 2 x KABEL FTP LSOH 4x2x0,55

1D 1 x KABEL UTP LSOH 4x2x0,55 cat.5E
1Dv 1 x KABEL UTP 4x2x0,55 cat.5E VENKOVNÍ
1C 1 x KABEL KOAXIÁLNÍ 75 Ohmů BEZHALOGENOVÝ
1Cv 1 x KABEL KOAXIÁLNÍ 75 Ohmů VENKOVNÍ PROVEDENÍ
1R 1 x KABEL 2x2,5 NEHOŘLAVÉ PROVEDENÍ

- TRUBKA NT40 V PODLAZE NT = KOPODUR KD09040 (VRAPOVANÁ TRUBKA)
- TRUBKA PVC t=25 POD OMÍTKOU
- TRUBKA PVC t=25 POD OMÍTKOU
- KABELY OZVUČENÍ V PODLAZE V SILNOSTĚNNÉ CHRÁNIČCE V PODLAZE A V NADPRAŽÍ OKNA

± 0,00 = 379,40

POZNÁMKA : POLOHA PRVKŮ VE STROPĚ VIZ. KOORDINAČNÍ VÝKRES STAVEBNÍ ČÁST
POLOHA KONCOVÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ VIZ. VÝKRESY POHLEDŮ NA FASÁDY - STAVEBNÍ ČÁST

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍJE STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTU (KOORDINAČNÍ VÝKRES, POHLEDY NA PRŮČELÍ), KDE JSOU OKÓTOVÁNY POLOHY KONCOVÝCH PRVKŮ KTERÉ – NUTNO DODRŽET !!!
PŘI NEJISTOTĚV POZICÍCH KONCOVÝCH PRVKŮ BUDE JEJICH FINÁLNÍ POLOHA DOHODNUTA S AUTORY DPS V RÁMCI A.D.

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA KARLOVY VARY
OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ "CAFÉ ROLAVA"
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 21, KARLOVY VARY

PROJEKTANT: ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR, ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK & ING. VLADIMÍR TÓMA, KOPTOVA 1154/8, KARLOVY VARY, TEL. 353 220 802, E-MAIL: STUDIO@HANGAR.CZ, WEB: WWW.HANGAR.CZ

ČÁST DOKUMENTACE: D4.7 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE: Ing. Karel VONEŠ - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, IČO 43057501, DIČ CZ5308120319, PROJNEC.CZ, TEL.: 602311173, Kněžinová 418/12, 130 00 PRAHA 3, ATELIÉR DUBINKA 413 2020, 190 16 PRAHA 9 – ĚLEZÍ NAD LESY

AUTORIZACE:

ČÍSLO PARÉ:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Karel VONEŠ

VYPRACOVAL: Ing. Karel VONEŠ

PŘÍLOHA: PŮDORYS

MĚŘÍTKO: 1 : 50

DATUM ZPRACOVÁNÍ: BŘEZEN 2017

ARCHIVNÍ ČÍSLO: H2016.02-2-DPS

ČÍSLO PŘÍLOHY: D4.7 - 3.0