

POHLED NA STŘECHU M 1:50

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY Z NEDPŘEDZVĚTRALÉHO TITANOZINKOVÉHO PLECHU VE VYSOCE KVALITNÍM SYSTÉMU (REFERENČNÍ MATERIÁLOVÁ KVALITA : RHEINZINK).
STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE PROVEDENA Z PÁSŮ TITANOZINKOVÉHO PLECHU Š. 670MM, SPOJOVANÝCH DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKOU. SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (T.J. OSOVÁ ROZTEČ DRÁŽEK) ČINÍ 600MM).
TLOUŠŤKA PLECHU 0,7MM, POLOHA STOJATÝCH DRÁŽEK JE PATRNÁ Z VÝKRESU!
DRÁŽKY BUDOU PROVÁDĚNY STROJOVĚ – DRÁŽKOVACÍM STROJEM (KUPŘ. SCHLEBACH FK1).
DO DRÁŽEK BUDOU PRO ZAJIŠTĚNÍ TĚSNOSTI VKLÁDÁNY TĚSNÍCÍ PÁSKY, NAPŘ. ILLMOD 150 10/2 (ILLBRUCK, LEVERKUSEN).

PŘI ROZMÍSŤOVÁNÍ STOJATÝCH DRÁŽEK BUDE POSTUPOVÁNO OD OSY OBJEKTU SYMETRICKY NA OBĚ STRANY, NA KRAJÍCH STŘECHY BUDOU DOMĚRKY. STEJNĚ TAK BUDE POSTUPOVÁNO PŘI ŘEŠENÍ LEMOVÁNÍ NA HRANÁCH STŘECHY – VIZ VÝKRES POHLEDŮ NA PRŮČELÍ !

DÉLKA PÁSŮ BUDE VŽDY NA CELOU ŠÍŘKU STŘECHY BEZ NAPOJOVÁNÍ !

ROZMÍSTĚNÍ PEVNÝCH A POSUVNÝCH PŘÍPONEK BUDE ŘEŠENO S TECHNICKÝM ZÁSTUPCEM SYSTÉMU.

UKONČENÍ STŘECHY U ŠTÍTŮ, HŘEBENE A OKAPU JE ŘEŠENO V DETAILECH – NUTNO PROSTUDOVAT PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ A TATO ŘEŠENÍ DODRŽET !

VĚTRACÍ POTRUBÍ KANALIZACE A VZT BUDOU ZAKONČENY ATYPICKÝM HLAVICEM VYROBENÝM Z TIZN PLECHU – VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ.
VEŠKERÉ ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE A KOMÍNY PROSTUPUJÍCÍ STŘECHOU BUDOU LEMOVÁNY TIZN OPLECHOVÁNÍM.

OKAPY : JSOU NAVRŽENY OKAPOVÉ PŮLKULATÉ ŽLABY, JMENOVITÁ VELIKOST 333 (DN 153), VYNÁŠENÉ OKAPOVÝMI HÁKY ROZMÍSTĚNÝMI DLE VÝKRESU.
OKAPOVÉ SVODY DN 100, KOTVENÉ DO STĚNY POMOCÍ OBÍJMEK S NEREZ ŠROUBEM, NÁVALKOU A ZÁVĚSEM. SVEDENÍ OKAPOVÝCH SVODŮ A JEJICH ZALOMENÍ KE STĚNĚ BUDE PROVEDENO DLE VÝKRESU POHLEDŮ ! NA PŘECHOD MEZI ŽLABEM A SVODEM BUDE POUŽIT ZÁVĚSNÝ PŮLKULATÝ KOTLÍK.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY DODAVATELE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ BUDOU VEŠKERÉ NEZBYTNÉ DOPLŇKY, VŠE JEDNOTNĚ OD DODAVATELE CELÉHO SYSTÉMU.

PŘI PROVÁDĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ BUDE POSTUPOVÁNO PODLE TECHNOLOGICKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE SYSTÉMU A DLE JEHO DOPORUČENÍ.

ABY BYLA ZAJIŠTĚNA VYSOKÁ KVALITY PROVEDENÍ STŘECHY, JE NEZBYTNÉ, ABY JI REALIZOVALA FIRMA S VELKOU ZKUŠENOSTÍ V PROVÁDĚNÍ NÁROČNÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ – ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY.

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE NA STAVBĚ USPOŘÁDÁNA KOORDINAČNÍ SCHŮZKA ZA ÚČAST PROJEKTANTA , NA KTERÉ BUDOU DOHODNUTY VEŠKERÉ DETAILY ŘEŠENÍ.

±0,00 = 379,40
VÝKRES JE KÓTOVÁN V CM !!!

S

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA KARLOVY VARY
OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ "CAFÉ ROLAVA"
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INVESTOR :	PROJEKTANT :
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY MOSKEVSKÁ 21 KARLOVY VARY	ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK & ING. VLADIMÍR TŮMA KOPTOVA 1154/8, KARLOVY VARY, TEL. 353 220 802 E-MAIL : STUDIO@HANGAR.CZ, WEB : WWW.HANGAR.CZ

ČÁST DOKUMENTACE :
D1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE : ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR KOPTOVA 1154/8 KARLOVY VARY	AUTORIZACE :	ČÍSLO PARÉ :
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK ING. VLADIMÍR TŮMA		
VYPRACOVAL : ING. VLADIMÍR TŮMA		
PŘÍLOHA : POHLED NA STŘECHU		MĚŘÍTKO : 1 : 5 0
DATUM ZPRACOVÁNÍ : BŘEZEN 2017	ARCHIVNÍ ČÍSLO : H2016.02-2-DPS	ČÍSLO PŘÍLOHY : D1- 07