

LEGENDA PŘÍPOJKA NN

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
1	STÁVAJÍCÍ PILÍŘEK ROZVODŮ NN AREÁLU, PODRUŽNÉ MĚŘENÍ 80A/400V, PRIS 3x125A gG/gL
2	KABEL WL RBUF - CYKY 4B×35 V ZEMI VE VÝKOPU 35/50, CHRÁNIČKA KOPOFLEX DN110, PÍSKOVÉ LOŽE, VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
	KABELOVÁ PŘÍPOJKA ČÁSTEČNĚ VEDENA V RÁMCI VÝKOPU ZÁKLADŮ OBJEKTU
3	ZRUŠENÁ KABELOVÁ PŘÍPOJKA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU OBČERSTVENÍ
4	UKONČENÍ REZERVNÍHO VÝVODU VE VOLNÉM TERÉNU, KABEL S DÉLKOVOU REZERVOU 3,0 METRY STOČEN VE VOLNÉM TERÉNU
	UKONČEN NA SVORKOVNICI V INSTALAČNÍ KRABICI IP65 (68), JISTĚ FA27 V ROZVADĚČI R-BUFET/HEP VYPNUT!!
5	KABEL WL REZERVA - CYKY 5C×6 / CY16 ŽŽ V ZEMI VE VÝKOPU 35/50, KOPOFLEX DN110, PÍSKOVÉ LOŽE, VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
6	NOVÝ HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU R-BUFET/HEP

!! VEŠKERÉ ROZVODY ULOŽENÉ V POJÍŽDĚNÉ ČÁSTI BUDOU ULOŽENY VE VÝKOPU 50/100 PŘI SPLNĚNÍCH PODMÍNEK VIZ. VÝŠE !!

LEGENDA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
VO1	STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO AREÁLU KOUPALIŠTĚ ROLAVA
VO2	NOVÝ KABEL CYKY 5C×10 (PŘÍP. DLE STÁVAJÍCÍ KABELÁŽE VO1) V ZEMI VE VÝKOPU 35/50, CHRÁNIČKA KOPOFLEX DN50
	PÍSKOVÉ LOŽE, VÝSTRAŽNÁ FÓLIE, V SOUBĚHU S KABELEM POLOŽIT VODIČ FeZn DN10 MEZI VO1 A VO6
VO3	NOVÝ STOŽÁR VO AREÁLU KOUPALIŠTĚ ROLAVA
VO4	NOVÝ KABEL CYKY 5C×10 (PŘÍP. DLE STÁVAJÍCÍ KABELÁŽE VO1) V ZEMI VE VÝKOPU 35/50, CHRÁNIČKA KOPOFLEX DN50
	PÍSKOVÉ LOŽE, VÝSTRAŽNÁ FÓLIE, V SOUBĚHU S KABELEM POLOŽIT VODIČ FeZn DN10 MEZI VO1 A VO3
VO5	STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO AREÁLU KOUPALIŠTĚ ROLAVA, PŘELOŽIT DO POZICE VO6
VO6	STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO AREÁLU KOUPALIŠTĚ ROLAVA, PŘELOŽENÝ Z POZICE VO5
VO7	STÁVAJÍCÍ KABELÁŽ ROZVODŮ VO AREÁLU KOUPALIŠTĚ ROLAVA, OBKOPAT, ZKRÁTIT A UKONČIT V PŘELOŽENÉM STOŽÁRU VO6

!! VEŠKERÉ ROZVODY ULOŽENÉ V POJÍŽDĚNÉ ČÁSTI BUDOU ULOŽENY VE VÝKOPU 50/100 PŘI SPLNĚNÍCH PODMÍNEK VIZ. VÝŠE !!
VEŠKERÉ STOŽÁRY VO MUSÍ BÝT UZEMNĚNY VODIČEM FeZN DN10 V RÁMCI VÝKOPU PRO KABELÁŽ
VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ KABELÁŽ BUDE OBKOPÁNA RUČNĚ (BEZ POUŽITÍ MECHANIZACE) PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEKOPU KABELŮ

INSTALACE :

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE ULOŽENA V ZEMI V PŘÍSLUŠNÉ CHRÁNIČCE A PŘÍSLUŠNÉM VÝKOPU (PÍSKOVÉ LOŽE, VÝSTRAŽNÁ FÓLIE)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 2
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3×230/400V, TN-C, 3×PEN, 50Hz AC
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3×230/400V, TN-C-S, 3×PE+N, 50Hz AC

POZNÁMKA :

PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNÉ NECHAT VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ SÍTĚ !!!
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH SÍTÍ
ULOŽENÍ KABELOVÝCH PŘÍPOJEK NUTNÉ KOORDINOVAT S VYJÁDŘENÍM O EXISTENCI PODZEMNÍCH SÍTÍ A S ČSN EN 73 6005 !!

DOPLŇUJE TECHNICKÁ ZPRÁVA, SCHÉMA ZAPOJENÍ A KOORDINAČNÍ SITUACE STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA KARLOVY VARY
OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ "CAFÉ ROLAVA"
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INVESTOR :
STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARLOVY VARY
MOSKEVSKÁ 21
KARLOVY VARY

PROJEKTANT :
ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR
ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK & ING. VLADIMÍR TÔMA
KOPTOVA 1154/8, KARLOVY VARY, TEL 353 220 802
E-MAIL : STUDIO@HANGAR.CZ, WEB : WWW.HANGAR.CZ

ČÁST DOKUMENTACE :

D4.6 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY
SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE :
EP-PROJECT SKŮRA
Bc. JAROSLAV SKŮRA
ZÁVODU MÍRU 578/5
360 17 KARLOVY VARY
TEL: +420 605 178 561

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
Bc. JAROSLAV SKŮRA

VYPRACOVAL :
Bc. JAROSLAV SKŮRA

AUTORIZACE :

ČÍSLO PARÉ :

PŘÍLOHA :
SITUACE

MĚŘÍTKO :
1 : 200

DATUM ZPRACOVÁNÍ :
BŘEZEN 2017

ARCHIVNÍ ČÍSLO :
H2016.02-2-DPS

ČÍSLO PŘÍLOHY :
D4.6 - 08