±0,00 = 379,40

# VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA KARLOVY VARY
## OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ "CAFÉ ROLAVA"
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

**INVESTOR :**

STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARLOVY VARY
MOSKEVSKÁ 21
KARLOVY VARY

**PROJEKTANT :**

ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR
ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK & ING. VLADIMÍR TŮMA
KOPTOVA 1154/8, KARLOVY VARY, TEL.: 353 220 802
E-MAIL : STUDIO@HANGAR.CZ, WEB : WWW.HANGAR.CZ

STUDIO HANGÁR ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ

**ČÁST DOKUMENTACE :**

## D4.7 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY
## SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

**PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE :**

*Ing. Karel VONEŠ - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ*
Květinková 418/12
130 00 PRAHA 3
ATELIÉR
DUBINSKÁ 413 2028
190 16 PRAHA 9 - ÚJEZD NAD LESY
IČO 43057501
DIČ CZ5508122059
PK@VONES.CZ
TEL. 602371773

**ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :**

Ing. Karel VONEŠ

**VYPRACOVAL :**

Ing. Karel VONEŠ

**AUTORIZACE :**

**ČÍSLO PARÉ :**

**PŘÍLOHA :**

VÝKAZ VÝMĚR

**MĚŘÍTKO :**

1 : 50

**DATUM ZPRACOVÁNÍ :**

BŘEZEN 2017

**ARCHIVNÍ ČÍSLO :**

H2016_02-2-DPS

**ČÍSLO PŘÍLOHY :**

D4_7- 5.0

**Volnočasový areál Rolava,**
**Karlovy Vary - Rybáře**
**Objekt rychlého občerstvení „Café Rolava“**

**D4.7 - SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE**

| Kód | Popis | Referenční výrobek | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **REKAPITULACE** | | | | | |
| | **MATERIÁL SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ ROZVODY** | | | | | **0** |
| | **MONTÁŽ SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ** | | | | | **0** |
| | **CELKEM bez DPH** | | | | | **0** |
| **D.4.7** | **MATERIÁL SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ ROZVODY** | | | | | **0** |
| **1100** | **STK - (Strukturovaná kabeláž)** | | | | | **0** |
| 1101 | Krabice pod zásuvku s prostorem pro rezervu kabelu /strop | KUH1KA | ks | 2 | | 0 |
| 1102 | Nástavný rámeček + víčko | | ks | 2 | | 0 |
| 1103 | Datový kabel UTP 4x2x0,55 cat5E LSOH oheňretardující, šedý pro DATA -licna | | m | 90 | | 0 |
| 1104 | Kabel HDMI 20m | | ks | 2 | | 0 |
| 1105 | LTE Router s wifi | Zyxel LTE 3301 | ks | 0 | | 0 |
| 1106 | Průchodka do nábytku (BAR) | | ks | 3 | | 0 |
| 1107 | Instalační sada POP-UP 8Modulů | LEGRAND | ks | 1 | | 0 |
| 1108 | Konektor na ZTP kabel - licna cat.5E | | ks | 6 | | 0 |
| **D.4.7** | | | | | | |
| **1300** | **Příprava pro ozvučení** | | | | | **0** |
| 1301 | Kabel nehořlavý 2 x 2,5 reproduktorový | | m | 100 | | 0 |
| 1302 | Krabice s víčkem pro ukončení kabelů ozvučení | KU68 | ks | 4 | | 0 |
| 1303 | Trubka -c chránička HDPE 12/8mm LSHF | | m | 80 | | 0 |
| **D.4.7** | | | | | | |
| **2100** | **EZS** | | | | | **0** |
| 2101 | Ústředna EZS +v BOXu s LCD KLÁVESNICÍ | | pak | 1 | | 0 |
| 2102 | AKU 12V/17 Ah | | ks | 1 | | 0 |
| 2103 | Expandér zón pro 8 zón | | ks | 1 | | 0 |
| 2104 | Krabice pod omítku KO 125 | | ks | 1 | | 0 |
| 2105 | Modul pro komunikaci přes INTERNET/ETHERNET | | ks | 1 | | 0 |
| 2106 | Magnet povrchový, masivní kovový - polariz | | ks | 6 | | 0 |
| 2107 | Magnetický kontakt plastový, polarizovaný, 4drát | | ks | 2 | | 0 |

| Kód | Popis | Referenční výrobek | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2108 | DUÁLNÍ PIR DETEKTOR +MV + AM | | ks | 6 | | 0 |
| 2109 | PIR speciální záclony | | ks | 1 | | 0 |
| 2110 | venkovní siréna + Akku | | ks | 1 | | 0 |
| 2111 | Kabel FTP 4x2x0,55 bezhalogenové provedení pro sběrnici EZS | | m | 20 | | 0 |
| 2112 | Kabel SYKFY3x2x0,55 bezhalogenové provedení k detektorům EZS | | m | 400 | | 0 |
| 2113 | Software pro monitorování a ovládání | | ks | 1 | | 0 |

**D.4.7**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3100** | **NUK (nosné a úložné konstrukce) pro kabelové trasy** | | | | | **0** |
| 3101 | Lišta vlkádací 20x20 | KOPOS | m | 18 | | 0 |
| 3102 | Krabice pod omítku KO 125E | KOPOS | ks | 2 | | 0 |
| 3103 | PŘÍCHYTKY DSS. DKS popř. DSS10 | SCHNABEL | ks | 110 | | 0 |
| 3104 | Trubka do podlahy NT40 | KOPOS | m | 5 | | 0 |
| 3105 | Trubka PVC ohebná t=20 | KOPOS | m | 20 | | 0 |
| 3106 | Trubka PVC ohebná t=25 | KOPOS | m | 100 | | 0 |

**D.4.7**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | MONTÁŽ SDĚLOVACÍCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ | | ks | 1 | 0 | 0 |

# Všeobecné podmínky k výkazu výměr a provádění stavby

1. Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, výkazu výměr a výpisech materiálů, které jsou součástí projektové dokumentace a uvedené v cenové nabídce (rozpočtu stavby).
2. Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmí být zhotovitelem při zpracování nabídky měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez či ztratné zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.
3. Výkaz výměr, dodávek a prací není položkový, ani úplný a vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje ucelený přehled o rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu díla. Výkaz výměr je pouze jednou částí dokumentace.
4. Přiložený výpis prvků je informativní, případná neúplnost a nepřesnosti neovlivní celkovou cenu díla. Nabízející má povinnost upozornit na nepřesnosti výpisu prvků v rámci nabídkového řízení. Nabízená zařízení musí mít minimálně parametry referenčního výrobku nebo být kvalitativně lepší
5. Předmětem díla a povinností zhotovitele je i provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
6. Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, včetně nákladů na napojení na objekty stávající nebo budované, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků apod
7. Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků v kvalitě podle přiložené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní dopravu a manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů.
8. Součástí nabídky jsou i náklady na dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a náklady na zaškolení obsluhy.
9. Součástí ceny díla je vytyčení, ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí (křižujících nebo v souběhu s prováděnými pracemi).
10. Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu stavby a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky objednatele jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
11. Pokud není uvedeno jinak, jsou součástí jednotkový cen i náklady na přesun hmot, úklid staveniště, výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, předepsané zkoušky a vzorky, komplexní zkoušky, zábory nebo inženýrskou činnost dodavatele. Tyto náklady
12. Lešení si zajišťuje zhotovitel a náklady na jeho zřízení a odstranění vč. event. nájmu zahrne zhotovitel do jednotkových cen.
13. Pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak, je součástí díla dodávka a provedení všech tepelných, požárních a protihlukových izolací v rámci jednotkové ceny.
14. Všechny instalované kabely budou označené pomocí štítků