PŮDORYS





ŘEZ A - A , B - B



ŘEZ C-C

SEZNAM VYTYČOVACÍCH BODŮ

	X	Y
A1	851733.130	1009930.195
A2	851728.798	1009928.977
A3	851724.466	1009927.759
A4	851720.134	1009926.540
A5	851715.802	1009925.322
B1	851730.964	1009937.896
B2	851726.632	1009936.678
B3	851722.300	1009935.460
B4	851717.968	1009934.242
B5	851713.636	1009933.024

STAVBA BUDE GEODETICKY VYTYČENA PODLE VÝŠE UVEDENÉHO SEZNAMU SOUŘADNIC PRŮSEČÍKŮ MODULOVÝCH OS, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN ZPRACOVATELEM ZAMĚŘENÍ VÝŠKOPISU A POLOHOPISU ÚZEMÍMARTINEM MOLDRYM, 11/2016.
VYTYČENÍ LOMOVÝCH BODŮ JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE PROVEDENO DLE DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH SPECIALNÍCH PROFESÍ !

PŘI GEODETICKÉM VYTYČENÍ BUDOU VYTYČENY NEJEN MODULOVÉ OSY A JEJICH PRŮSEČÍKY, ALE I VENKOVNÍ ROHY ZÁKLADŮ B1 AŽ B4 !
VEŠKERÉ VYTYČENÉ BODY BUDOU FIXOVÁNY A OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM !

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETON, SPECIFIKACE VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST PROJEKTU
- ZEMINA PŮVODNÍ
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP SE SEPARAČNÍ GEOTEXTILIÍ DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ

POZNÁMKA:

TENTO VÝKRES ŘEŠÍ POUZE TVAR ZÁKLADŮ. JEJICH NÁVRH, VÝZTUŽENÍ A KOTEVNÍ PLOTNY POD SLOUPY JSOU SOUČÁSTÍ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU I PŘEDEM NUTNO PROSTUDOVAT KONSTRUKČNÍ ČÁST VČETNĚ TECHNICKÉ ZPRÁVY A STATICKÉHO VÝPOČTU.

BETON ZÁKLADŮ A PODPODLAŽNÍ DESKY : C 25/30 XC2

PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ MUSÍ BÝT ZPRACOVATELEM STATICKÉ ČÁSTI PROJEKTU A ODPOVĚDNÝM GEOLOGEM PŘEVZATA ZÁKLADOVÁ SPÁRA ZA ÚČELEM POTVRZENÍ PŘEDPOKLADŮ O JEJÍ UNOSNOSTI.
PŘESTOŽE NEBYLA PŘI PROVÁDĚNÍ SOND V RÁMCI PROVÁDĚNÍ RADONOVÉHO PRŮZKUMU ZASTIŽENA HLADINA SPODNÍ VODY, DOPORUČUJE SE ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BETONOVAT CO MOŽNÁ NEJDŘÍVE PO PROVEDENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ, ABY NEDOŠLO K ROZBŘEDNUTÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY. POKUD BY SE SPODNÍ VODA V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE OPROTI PŘEDPOKLADŮM PROJEKTU PŘESTO PROJEVILA, MUSELA BY BÝT REALIZOVÁNA PŘÍSLUŠNÁ OPATŘENÍ.
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PO OBVODU OBJEKTU Z VNĚJŠÍ STRANY BEDNĚNY, Z VNITŘNÍ STRANY SE UVAŽUJE S BETONÁŽÍ PŘÍMO DO PROVEDENÉHO VÝKOPU. S OHLEDEM NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE A DETAILY JE NEZBYTNÉ ZAJISTIT NADSTANDARDNÍ PŘESNOST PROVEDENÍ. VNĚJŠÍHO LÍCE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ – JE NEZBYTNÉ ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÝCH ROZMĚRŮ, PŘESNOSTI A ZAJIŠTĚNÍ STABILITY BEDNĚNÍ A JEJICH KONTROLY TDI PŘED ZAHÁJENÍM BETONÁŽE !
TDI PŘEDNE PŘED ZAHÁJENÍM BETONÁŽE VÝZTUŽ A OVĚŘÍ DODRŽENÍ POŽADOVANÉHO KRYTÍ. PŘI BETONÁŽI A PO NÍ JE TŘEBA ZE STRANY ZHOTOVITELE ZAJISTIT TAKOVÁ TECHNOLOGICKÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOCHÁZELO KE VZNIKU TRHLIN VLIVEM OBJEMOVÝCH ZMĚN.

S OHLEDEM K VYSOKÉMU RADONOVÉMU RIZIKU NENÍ MOŽNO DESKU BETONOVAT DODATEČNĚ MEZI PASY. PODPODLAŽNÍ DESKA BUDE BETONOVANÁ ZÁROVEŇ S PASY, RESP. NA PASY – PRACOVNÍ SPÁRA JE MOŽNÁ V ÚROVNI SPODNÍHO LÍCE PODPODLAŽNÍ DESKY – VIZ ŘEZY ZÁKLADY.
POD PODPODLAŽNÍ DESKOU BUDE PROVEDEN HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP SE SEPARAČNÍ GEOTEXTILIÍ FILTEK 500.

DO ZÁKLADŮ BUDOU OSAZENY OCELOVÉ KOTEVNÍ PLOTNY DLE KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU. POLOHY KOTEVNÍCH PLOTEN BUDOU VYTYČENY GEODETICKY DLE SOUŘADNIC PRŮSEČÍKŮ MODULOVÝCH OS UVEDENÝCH V CELKOVÉ SITUACI.

PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ JE NEZBYTNÉ DO VÝKOPU VLOŽIT ZEMNÍCÍ PÁSEK BLESKOSVODU DLE PROJEKTU SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ !

PŘED BETONÁŽÍ PODKLADOVÉHO BETONU A PODPODLAŽNÍ DESKY JE NEZBYTNÉ PROVÉST VEŠKERÉ INSTALACE VEDENÉ POD TĚMTO KONSTRUKCEMI A VELICE PŘESNĚ VYVÉST VÝVODY DLE DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KONTROLY OSAZENÍ VEŠKERÝCH PRVKŮ A VYÚSTĚNÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ Z DESKY SMĚREM DO OBJEKTU A JEJICH KONTROLY TDI ! TYTO VÝVODY MUSÍ BÝT OSAZENY S MIMOŘÁDNOU PEČLIVOSTÍ !!!

±0,00 = 379,40
VÝKRES JE KÓTOVÁN V CM !!!

S

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA KARLOVY VARY
OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ "CAFÉ ROLAVA"
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INVESTOR :	PROJEKTANT :
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY MOSKEVSKÁ 21 KARLOVY VARY	ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK & ING. VLADIMÍR TŮMA KOPTOVA 1154/8, KARLOVY VARY, TEL. 353 220 802 E-MAIL : STUDIO@HANGAR.CZ, WEB : WWW.HANGAR.CZ

ČÁST DOKUMENTACE :
D1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE : ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR KOPTOVA 1154/8 KARLOVY VARY	AUTORIZACE :	ČÍSLO PARÉ :
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK ING. VLADIMÍR TŮMA		
VYPRACOVAL : ING. VLADIMÍR TŮMA		
PŘÍLOHA : ZÁKLADY		MĚŘÍTKO : 1 : 50
DATUM ZPRACOVÁNÍ : BŘEZEN 2017	ARCHIVNÍ ČÍSLO : H2016.02-2-DPS	ČÍSLO PŘÍLOHY : D1- 03

ZÁKLADY M 1:50