

V Ě N C E A P Ř E K L A D Y M 1 : 5 0

L E G E N D A M A T E R I Á L Ů :

OBVODOVÉ ZDIVO Z PŘESNÝCH TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU
KATEGORIE I. :
SOKLOVÉ ZDIVO (PRVÉ DVĚ ŘADY TVÁRNIC) : P2-400, ROZMĚR 300/249/599MM,
Uu=0,318W/M²K, REFERENČNÍ VÝROBEK : YTONG PŘESNÁ TVÁRNICE P2-400
(TLOUŠŤKA ZDIVA 300MM). PRVNÍ ŘADA TVÁRNIC BUDE ZALOŽENA NA SYSTÉMOVOU
ZAKLÁDACÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ MALTU TL. CCA 2CM - VIZ SVISLÉ ŘEZY A DETAIL D3.
BĚŽNÉ NADSOKLOVÉ ZDIVO : TEPELNĚIZOLAČNÍ TVÁRNICE, P2-300,
ROZMĚR 375/249/599MM, Uu=0,213W/M²K, REFERENČNÍ VÝROBEK : YTONG LAMBDA YQ
P2-300 PDK (TLOUŠŤKA ZDIVA 375MM)
TVÁRNICE BUDOU ZDĚNY NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU.
STĚNY BUDOU UKONČENY HORNÍM LÍCEM 6CM POD HORNÍ HRANOU OBLOUKOVÝCH
KROKVÍ - VIZ SVISLÉ ŘEZY A DETAILY D5, D6 A D7.
PŘEKLADY JSOU ŘEŠENY SYSTÉMOVÝMI PÓROBETONOVÝMI PREFA PRVKY,
PRO VĚNCE JSOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ PÓROBETONOVÉ VĚNCOVKY "U".

ŽELEZOBETON, SPECIFIKACE VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST PROJEKTU

TEPELNÁ IZOLACE DLE SPECIFIKACE

P O Z N Á M K A :

TENTO VÝKRES ŘEŠÍ POUZE TVAR VĚNCŮ A PŘEKLADŮ. JEJICH NÁVRH, VYZTUŽENÍ, ŘEŠENÍ KOTVENÍ A DALŠÍ DETAILY JSOU SOUČÁSTÍ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI PROJEKTU I PŘEDEM NUTNO PROSTUDOVAT KONSTRUKČNÍ ČÁST VČETNĚ TECHNICKÉ ZPRÁVY A STATICKÉHO VÝPOČTU, JEHOŽ SOUČÁSTÍ JSOU I DETAILY SPOJŮ A NÁVAZNOSTÍ.

BETON VĚNCŮ : C 25/30 XC2

PODROBNOSTI ZATEPLENÍ VAZNIC A VĚNCŮ NAD OKNY – VIZ DETAILY D6 A D7 VE STAVEBNÍ ČÁSTI PD

±0,00 = 379,40

V Ý K R E S J E K Ó T O V Á N V C M !!!

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA KARLOVY VARY
OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ "CAFÉ ROLAVA"
D O K U M E N T A C E P R O P R O V Á D Ě N Í S T A V B Y

INVESTOR :	PROJEKTANT :
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY MOSKEVSKÁ 21 KARLOVY VARY	ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK & ING. VLADIMÍR TŮMA KOPTOVA 1154/8, KARLOVY VARY, TEL. 353 220 802 E-MAIL : STUDIO@HANGAR.CZ, WEB : WWW.HANGAR.CZ

ČÁST DOKUMENTACE :
D1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE :	AUTORIZACE :	ČÍSLO PARÉ :
ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR KOPTOVA 1154/8 KARLOVY VARY		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK ING. VLADIMÍR TŮMA		
VYPRACOVAL : ING. VLADIMÍR TŮMA		

PŘÍLOHA :		MĚŘÍTKO :
VĚNCE A PŘEKLADY		1 : 5 0
DATUM ZPRACOVÁNÍ :	ARCHIVNÍ ČÍSLO :	ČÍSLO PŘÍLOHY :
B Ř E Z E N 2017	H2016.02-2-DPS	D1- 05