# REKAPITULACE STAVBY

Kód: X991

**Stavba: Volnočasový areál Rolava K.Vary**

KSO: CC-CZ:

Místo: Karlovy Vary Datum: 02.03.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Karlovy Vary DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Hobl Jaroslav DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **0,00**

| | | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|---|---|---|---|---|
| DPH | základní | 21,00% | **0,00** | **0,00** |
| | snížená | 15,00% | **0,00** | **0,00** |

**Cena s DPH v CZK 0,00**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: X991

**Stavba:** **Volnočasový areál Rolava K.Vary**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | **Karlovy Vary** | Datum: | 02.03.2017 |
| Zadavatel: | Statutární město Karlovy Vary | Projektant: | Hobl Jaroslav |
| Uchazeč: | | | |

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | | **0,00** | **0,00** | |
| **20** | **Plynovod** | 0,00 | 0,00 | **STA** |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Volnočasový areál Rolava K.Vary
Objekt:

## 20 - Plynovod

KSO: CC-CZ:
Místo: Karlovy Vary Datum: 02.03.2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Karlovy Vary DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Hobl Jaroslav DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **0,00**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

**Cena s DPH** **v CZK** **0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Volnočasový areál Rolava K.Vary
Objekt:
**20 - Plynovod**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Karlovy Vary | Datum: | 02.03.2017 |
| Zadavatel: | Statutární město Karlovy Vary | Projektant: | Hobl Jaroslav |
| Uchazeč: | | | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **0,00** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemní práce | 0,00 |
| 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 0,00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 0,00 |
| M - Práce a dodávky M | 0,00 |
| 23-M - Montáže potrubí | 0,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Volnočasový areál Rolava K.Vary
Objekt:
**20 - Plynovod**

Místo: Karlovy Vary
Datum: 02.03.2017

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Projektant: Hobl Jaroslav
Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **0,00** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 0,00 | |
| 1 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 11,288 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | VV | | 0,4*0,85*33,2 | | 11,288 | | | |
| 2 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 5,644 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | VV | | 11,288*0,5 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,644 | | | |
| 3 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 11,288 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| 4 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 4,342 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | VV | | 11,288-6,946 | | 4,342 | | | |
| 5 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 4,342 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| 6 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 8,684 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | VV | | 7,8*2 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,684 | | | |
| 7 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 9,984 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | VV | | 0,4*0,8*31,2 | | 9,984 | | | |
| 9 | K | 175102101 | Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4 | m3 | 4,992 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | VV | | 0,4*0,4*31,2 | | 4,992 | | | |
| *10* | *M* | *583312890* | *kamenivo těžené drobné frakce* | *t* | *9,984* | *0,00* | *0,00* | *CS ÚRS 2015 01* |
| | VV | | 4,992*2 'Přepočtené koeficientem množství | | 9,984 | | | |
| | D | 13 | Zemní práce - hloubené vykopávky | | | | 0,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 8,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 0,00 | |
| 12 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 1,248 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | VV | | 0,4*31,2*0,1 | | 1,248 | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 | |
| | D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | 0,00 | |
| 14 | K | 723010001 | M+D dvířka niky 600x600 mm | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 | R-pol. |
| 15 | K | 723010002 | M+D upevňovací objímky | kus | 7,000 | 0,00 | 0,00 | R-pol. |
| 16 | K | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 | m | 6,800 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| 17 | K | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 | m | 1,600 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| 18 | K | 723150366 | Chránička D 44,5x2,6 mm | m | 0,500 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| 19 | K | 723160204 | Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| 20 | K | 723160334 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| 21 | K | 723190102 | Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 M délky od 25 do 50 cm spojovaná na závit | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| 22 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 8,400 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| 23 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | m | 8,400 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| 24 | K | 723231163 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| 25 | K | 723231164 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| 26 | K | 723234311 | Regulátor tlaku plynu - B6 | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| 27 | K | 723261912- | Montáž plynoměrů vč.dodávky - dodavatel plynu | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 | R-pol. |
| 28 | K | 998723201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | % | 149,697 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 0,00 | |
| 29 | K | 783425411 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 8,400 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| | VV | | 6,8+1,6 | | 8,400 | | | |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 0,00 | |
| | D | 23-M | Montáže potrubí | | | | 0,00 | |
| 30 | K | 230019001 | Montáž plynovodu | h | 16,000 | 0,00 | 0,00 | R-pol. |
| *31* | *M* | *286010001* | *Potrubí HDPE 100 SDR 11 d 32x3,0* | *m* | *36,100* | *0,00* | *0,00* | *R-pol.* |
| *32* | *M* | *286010002* | *odbočka z hlavního řadu DN80/DN25* | *ks* | *1,000* | *0,00* | *0,00* | *R-pol.* |
| *33* | *M* | *286010003* | *nadzemní d/G přechod d 32 / DN25* | *ks* | *1,000* | *0,00* | *0,00* | *R-pol.* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *34* | *M* | *286010004* | *nadzemní d/G přechod DN40/ d50* | *ks* | *1,000* | *0,00* | *0,00* | *R-pol.* |
| *35* | *M* | *286010005* | *Hlavní uzávěr plynu (HUP) DN 25* | *ks* | *1,000* | *0,00* | *0,00* | *R-pol.* |
| *36* | *M* | *286010006* | *Výstražná folie* | *m* | *36,100* | *0,00* | *0,00* | *R-pol.* |
| *37* | *M* | *286010007* | *Signalizační vodič* | *m* | *34,000* | *0,00* | *0,00* | *R-pol.* |
| *38* | *M* | *286010008* | *pomocný materiál* | *kus* | *1,000* | *0,00* | *0,00* | *R-pol.* |
| 39 | K | 230019002 | revize plynovodu | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 | R-pol. |