

LEGENDA ZAŘÍZENÍ
a další nároky na provedení viz příloha tabulka exel

všechny vnitřní rozměry místností nutno ověřit na místě instalace zařízení - provede dodavatel gastro za účasti projektanta gastro

konstrukce pultu občerstvení je nerezová s nerezovou pracovní deskou, vnější opláštění a pracovní nerez deska interier. Odkaz na výkresy a detaily interiéru.

pro rozvod piva je osazena PVC trubka v podlaze, bez ostrých lomů s provázkem uvnitř pro vložení pythonu. Vše k prvnímu výčepu, odtud nad podlahou pod pultem k druhému výčepu, zajistí stavba

konstrukce podestaveb je výškově rektifikovatelná. Podestavby jsou navzájem sešroubovány.

Návaznost na interiérové opláštění baru je řešeno ve výkresech interiéru. Dodavatel gastro,je povinnen si je předem vyžádat a prostudovat.

konstrukci baru odsouhlasit před provedením s architekty zpracovávajícími projekt opláštění

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA KARLOVY VARY

OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ "CAFÉ ROLAVA"

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INVESTOR :
STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARLOVY VARY
MOSKEVSKÁ 21
KARLOVY VARY

PROJEKTANT :
ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR
ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK & ING. VLADIMÍR TŮMA
KOPTOVA 1154/8, KARLOVY VARY, TEL. 353 220 802
E-MAIL : STUDIO@HANGAR.CZ, WEB : WWW.HANGAR.CZ

STUDIO HANGÁR ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ

ČÁST DOKUMENTACE :
D4.5 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY
GASTROTECHNOLOGIE

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE :
GASTRONOMIK KV S.R.O.
UL. ZÁVODU MÍRU 208/46
360 17 KARLOVY VARY
TE. : 602 282 608
E-MAIL : reich@gastronomikkv.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
ING. MIROSLAV REICH

VYPRACOVAL :
ING. MIROSLAV REICH

AUTORIZACE :

ČÍSLO PARÉ :

PŘÍLOHA :
TECHNOLOGIE GASTRO

MĚŘÍTKO :
1 : 5 0

DATUM ZPRACOVÁNÍ :
BŘEZEN 2017

ARCHIVNÍ ČÍSLO :
H2016.02-2-DPS

ČÍSLO PŘÍLOHY :
D4.5- 02