LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- VODOVOD
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD
- SILNOPROUDÉ ELEKTROROZVODY NN

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ:

- VODOVOD
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD
- SILNOPROUDÉ ELEKTROROZVODY NN

LEGENDA HRANIC:

- VLASTNICKÉ HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- HRANICE STAVENIŠTĚ
- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU NAVRHOVANÉ STAVBY



SEZNAM VYTYČOVACÍCH BODŮ

	X	Y
A1	851733.130	1009930.195
A2	851728.798	1009928.977
A3	851724.466	1009927.759
A4	851720.134	1009926.540
A5	851715.802	1009925.322
B1	851730.964	1009937.896
B2	851726.632	1009936.678
B3	851722.300	1009935.460
B4	851717.968	1009934.242
B5	851713.636	1009933.024

STAVBA BUDE GEODETICKY VYTYČENA PODLE VÝŠE UVEDENÉHO SEZNAMU SOUŘADNIC PRŮSEČÍKŮ MODULOVÝCH OS, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN ZPRACOVATELEM ZAMĚŘENÍ VÝŠKOPISU A POLOHOPISU ÚZEMÍ MARTINEM MOUDRÝM 11/2016.
VYTYČENÍ LOMOVÝCH BODŮ JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE PROVEDENO DLE DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH SPECIÁLNÍCH PROFESÍ !

POZNÁMKA:

PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ TÉTO SITUACE BYLO ZAMĚŘENÍ VÝŠKOPISU A POLOHOPISU "VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA–OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ", ZPRAC. MARTIN MOUDRÝ 08/2016, PŘEDANÝ OBJEDNATELEM

POLOHY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BYLY PŘEVZATY OD SPRÁVCŮ SÍTÍ, AREÁLOVÉ ROZVODY BYLY ZPŘESNĚNY DLE ZAMĚŘENÝCH POVRCHOVÝCH ZNAKŮ, HLOUBKY ŠACHET KANALIZACE BYLY ZAMĚŘENY IN SITU

SKUTEČNÝ PRŮBĚH STÁVAJÍCÍCH AREÁLOVÝCH ROZVODŮ NENÍ NIKDE PŘESNĚ GEODETICKY VYTYČEN A ANI DIGITÁLNĚ ZDOKUMENTOVÁN, JEJICH PŘEDPOKLÁDANÉ POLOHY BYLY ZAKRESLENY DLE DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ "KARLOVY VARY – AREÁL ROLAVA" (ZPRAC. ALGON A.S., VIDEST S.R.O., NEDATOVÁNO) – RUČNÍ KRESBA DO SITUACE, A DÁLE BYLY NEJASNOSTI KONZULTOVÁNY S AUTORKOU PŮVODNÍ DOKUMENTACE ING. PETROU NEUBAEROVOU. VÝSLEDNÝ ZÁKRES JE KOMPILACÍ VŠECH ZNÁMÝCH VSTUPŮ. NICméně S OHLEDEM NA NEÚPLNÉ A NEPŘESNÉ PODKLADY MOHOU BÝT SKUTEČNÉ POLOHY NĚKTERÝCH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ODLIŠNÉ OD ZÁKRESU – JEDNÁ SE POUZE O PŘEDPOKLÁDANOU POLOHU, JÍŽ JE NUTNO OVĚŘIT !!!

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL STAVBY VYTÝČIT A ZDOKUMENTOVAT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NA STAVENIŠTI A PORovnAT S PŘEDPOKLADY DPS. VEŠKERÉ PRÁCE NA STAVENIŠTI MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY TAK, ABY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENARUŠILY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SÍTÍ NEŽ JSOU ZOBRAZENY V DPS JE ZHOTOVITEL POVINEN ZJISTIT JEJICH SPRÁVCE A S NÍM VE SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTEM STAVBY ŘEŠIT PŘÍPADNÁ OPATŘENÍ K JEJICH OCHRANĚ, ÚPRAVĚ Ů PŘELOŽCE. PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE PŘEDEM KONZULTOVÁNO S JEJICH SPRÁVCI, PRÁCE MOHOU BÝT ZAHÁJENY AŽ PO DOHODĚ NA PŘÍSLUŠNÉ TECHNOLOGII, OCHRANĚ SÍTÍ Č. JINÝCH OPATŘENÍCH.

TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ :
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK V MÍSTĚ STAVBY BUDE DEMONTOVÁN V PŘEDSTIHU V RÁMCI SAMOSTATNÉ AKCE, NENÍ SOUČÁSTÍ STAVBY.
STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA V MÍSTĚ STAVBY BUDE ROZEBRÁNA V PŘEDSTIHU V RÁMCI SAMOSTATNÉ AKCE, NENÍ SOUČÁSTÍ STAVBY.
SOUČÁSTÍ STAVBY JE VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBRUBNÍKŮ, LEMUJÍCÍCH RUŠENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A VYBRÁNÍ ŠTĚRKOVÉHO PODSYPU POD NIM AŽ NA ROSTLOU ZEM A PŘÍPRAVA STAVEBNÍ PLÁNĚ DO ÚROVNÍ DLE DOKUMENTACE STAVBY.
V ROZSAHU NOVĚ NAVRHOVANÉ STAVBY A ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE PŘEDEM SEJMUTA ORNICE A DEPONOVÁNA NA STAVENŠTI, NÁSLEDNĚ BUDE POUŽITA PRO FINÁLNÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY.

ZPEVNĚNÉ PLOCHY :

SS.1 VENKOVNÍ BETONOVÁ PLOCHA – SPECIFIKACE A CELÉ SOUVRSTVÍ VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

SS.2 SKLÁDANÁ BETONOVÁ DLAŽBA – SPECIFIKACE A CELÉ SOUVRSTVÍ VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

FINÁLNÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZATRAVNĚNÍ :
PO REALIZACI ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDOU PROVEDENY FINÁLNÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY KOLEM OBJEKTU A PODÉL PŘÍSTUPOVÉ CESTY – PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH POJEDNÁVANÝCH PLOCH JE ZOBRAZEN V SITUACI. PŘEDPOKLÁDÁ SE PLYNULÉ VYSPÁDOVÁNÍ TERÉNU NA CELOU ŠÍŘKU ŘEŠENÝCH PLOCH, S HORNÍ VRSTVOU ORNICE A SE ZASETÍM TRAVNÍHO SEMENA VČETNĚ NÁSLEDNÉHO VÁLCOVÁNÍ PLOCHY.

± 0,00 = 379,40
VÝKRES JE KÓTOVÁN V CM !!!

VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA KARLOVY VARY
OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ "CAFÉ ROLAVA"
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INVESTOR :
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
MOSKEVSKÁ 21
KARLOVY VARY

PROJEKTANT :
ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR
ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK & ING. VLADIMÍR TŮMA
KOPTOVA 1154/8, KARLOVY VARY, TEL. 353 220 802
E-MAIL : STUDIO@HANGAR.CZ, WEB : WWW.HANGAR.CZ

ČÁST DOKUMENTACE :
C - SITUAČNÍ VÝKRESY

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE :
ARCHITEKTONICKÉ SDRUŽENÍ STUDIO HANGÁR
KOPTOVA 1154/8 KARLOVY VARY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
ING. ARCH. ANTONÍN JUŠTÍK
ING. VLADIMÍR TŮMA

VYPRACOVAL :
ING. VLADIMÍR TŮMA

AUTORIZACE :

ČÍSLO PARÉ :

PŘÍLOHA :
CELKOVÝ A KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

MĚŘÍTKO :
1 : 2 0 0

DATUM ZPRACOVÁNÍ :
BŘEZEN 2017

ARCHIVNÍ ČÍSLO :
H2016-02-2-DPS

ČÍSLO PŘÍLOHY :
C2+C3

CELKOVÝ A KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 1:200