




Detail A-D1 Parapety oken
M 1:5




Detail A-D1 Ostění oken
M 1:5




Detail A-D2 (1:10)



Detail A-D3 (1:10)



Detail A-D4 (1:10)




VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	TVAR	POPIS	POZNÁMKA
A-K1		Parapetní plech továrně vyrobený RŠ. 400mm - osazení na stranách se zatažením pod omítku - upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou	typový výrobek - chránit při provádění omítek
A-K2		Oplechování atiky RŠ. 300mm včetně příponek - podklad deska OSB 3 tl. 22mm	typový výrobek součást systému krytiny PVC
A-K3		Oplechování dilatace RŠ. 300mm včetně kotvení - podklad deska OSB 3 tl. 22mm	typový výrobek součást systému krytiny PVC
A-K4		Parapetní plech továrně vyrobený RŠ. 470mm - osazení na stranách se zatažením pod omítku - upevnění k okennímu rámu vruty s krytkou	typový výrobek - chránit při provádění omítek
A-K5		Oplechování přechodu parapet zídky / stěna - RŠ. 150mm - včetně příponky - zataženo pod omítkový přípojovací profil Podklad výřez OSB 3 tl. 20mm + extrudovaný XPS	

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE POZNÁMKA:

- OCELOVÝ PLECH TL. 0,6mm, POPLASTOVANÝ
- ODSÍN SVĚTLE ŠEDÝ (RAL 9018)
- TMEL PRO PŘÍPADNÉ TĚSNĚNÍ POUŽIT DOPORUČENÝ VÝROBCEM
- KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE PROVEDENY DLE ČSN 73 3610
- DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ
- ROZMĚRY UPRAVIT PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:10
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Schválil			
 BPO spol. s r. o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská - zajištění energetických úspor			Počet A4	Pořadové číslo
	Dokumentace stavby Architektonicko stavební řešení A - I. Stupeň			4	7
				Stupeň projektu	
	ČÁST (SO,PS):			PST	
	OBSAH:			Datum dokončení	
OBJEDNATEL:			15.09.2017	Číslo zakázky	
Statutární město Karlovy Vary			8823-26		
			Číslo archivní:		
			BPO 2-98105		