



Pohled severní ( 1:50 )



Pohled jižní ( 1:50 )



### Poznámky B - II.stupeň

**B P1**

Odsádkari kabinčvornej obkladu v ploše i na parapetoch okien

**B P2**

Výbornari okapovanej chodníku v celá dĺžka fasády

- betónová dĺžková 300x200mm v dvoch fázach

Odsádkari okapovanej chodníku

- betónová dĺžková 400x400x40mm
- kladací vrstva 12 - 5mm 3:10mm
- drenáž kamienko 18 - 16mm 1:150mm
- lemování zahradními obrubníkmi v betónovej časti

Poz. Tereň neriže o cca 130mm

Odsádkari drenážu

- spádový betón C12/15 s 15mm - 70mm, 4.500mm
- perforovaná drenážná trubka PVC DN100
- obšyp stavebniní bet. ryčkám 18-32mm
- obšypený obšyp geotextilií 500g/m2

**B\_P3**  
Krabice ( hromosvod ) 150/150mm - ponechat bez úprav

**B\_P4**  
Vybourání mezikenní vložky  
- z vnější strany vlnité plech, předpoklad vnitřní minerální izolace cca.50mm  
- z vnitřní strany dřevotřísková deska  
Vyzdílení výplně z plynosíkatých tvárnici š.250mm  
- z vnitřní strany skotexová síťovina + lepicí tmel + vnitřní sádrová omítka

B\_P5

Vybourání plechových parapetů RŠ. cca. 200mm  
Vybourání části parapetu v.30 - 40mm

**B\_P6**

Slunolam s vyzložením před fasádu 1,2 m

- horizontální hliníkový tunel předzasklený
- systém lamel skládajících mezi dvě konzole s maximální roztěkl 1500mm
- konzole pro vyzložení do 1200mm hliníkové
- konzole pro vyzložení nad 1200mm ocelové
- povrchová úprava prátkové polyesterová barva 100µm
- kotvení do univerzální montážní desky pro 8. zateplení 180mm

rozměr desky min. 120x210mm

**B\_P7**

Službám s vyzdobením před fasádu 1,0 m  
- horizontální hliníkový řetěz předzáseky  
- systém lamel vkládaných mezi dvě konzole  
s maximální roztečí 1500mm  
- konzole pro vyzdobení do 1200mm hliníkové  
- konzole pro vyzdobení nad 1200mm ocelové  
- povrchová úprava práškové polyesterové barva 100µm  
- kotvení do univerzální montážní desky pro 8. zateplení 180mm  
- rozměr desky min. 120/210mm

**B\_P8**

- slunotam s vyložení před fasádou 1,4 m
- horizontální hliníkový fixní předzásek
- systém lamel vkládaných mezi dvě konzole s maximální roztečí 1500mm
- konzole pro vyložení do 1200mm hliníkové
- konzole pro vyložení nad 1200mm ocelové
- povrchová úprava práškové polyesterové barva 100µm
- kotvení do univerzální montážní desky pro 3. zateplení 180mm
- rozměr desky min. 120/210mm

**B P9**  
 Revizní dvířka 400x300mm pro fasádní systémy


- hliníková konstrukce rámu
- výplň aquapanelová deska
- namontován tlačný zámek
- opatřit fasádní omítkou

**B P10**

Osazení horizontální fasádní vývěst rek. jednotky

- vybourání otvoru o průměru 300mm ( 2ks / jednotku )
- vývěst osazena před zateplovací systém, kotvení kotvami s průběhem tepelným mostem pro tl. izolace 180mm
- v interieru zkrátit ocelovou konstrukci parapetu s dřevěným opláštěním o cca.850mm

250



**B Z1**

Pevný oceľový žebník

- dĺžka žebníku 8,57m , dĺžka ochranného koše 6,40m  
( začiatok ochranného koše max. 3m nad střešou )
- de ČSN 74 3282

Povrchová úprava práškovým lakováním ( svetlé šedá RAL 9002 )

Hmotnosť ocele - 470 kg

### Skladby fasád - II.stupeň

**B-F1** Plochy fasád - sokli budovy pod terénem

$U_{max} = 0.20 \text{ W/m}^2\text{K}$

Zásyp původní zeminou  
Nopovaná folie v. 8mm  
Zateplení  
- XPS tl. 180mm, bezrospouštědlové asfalt. lepidlo  
Asfaltový hydroizolační pás s penetrací  
Vyrovnání podkladu VC maltou tl. 20-30mm  
Očištěný bezprašný povrch  
- stávající obklad kabiněc odstraněn  
Stávající zdívo

**B-F2) Plochy fasád - sokl budovy nad terénem**  
 min.250 mm nad terén,  $U_{max} = 0,20 \text{ W/m}^2$   
 Hydrofobní transparentní nátěr  
 Silikonová tenkovrstvá omítka probranová  
 - vodoodpudivá, omyvatelná, paropropustná  
 - zrnitost 1,5mm  
 Certifikovaný zateplovací systém  
 - XPS tl.180mm, bezpospouštělové asfalt. lepidlo  
 Asfaltový hydroizolační pás + penetrace  
 Vyrovnání podkladu VC maltou tl. 20-30mm  
 Očistění bezprašný povrch  
 - stávající obklad kábelnic odstraněn  
 Stávající zdvo

**B-F3** Plochy fasád  
 $U_{max} = 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 Silikonová tenkovrstvá omítka probarvená  
 - omyvatelná, paropropustná  
 - zrnitost 1,5mm  
 Certifikovaný zateplovací systém  
 - minerální desky (  $0,035 \text{ W/mK}$  ) tl.180mm  
 Stávající omítka  
 Stávající zdvo

**B-F4) Plochy fasád - meziokenní pásy**

$\lambda_{max} = 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$

Silikonová probarvená omítka pro hladké p

- zrnitost 0,5mm
- faktor difúzního odporu 60-80

Silikonová tenkovrstvá omítka


- omyvatelná, paropropustná
- zrnitost 1,5mm

Certifikovaný zateplovací systém

- minerální desky (0,035 W/mK) t.180mm

Stávající omítka

Stávající zdvo

[illegible]