

Detail přechodu krytiny sedlové střechy na stěnu bude vyřešen v rámci autorského dozoru. Předpoklad vytažení krytiny nižší střechy na stěnu až k okapu střechy vyšší a ukončení plechovou dilatační lištou

Legenda

S1 Střecha na bednění

Falcovaný plech
Pojistná fólie strukturovaná
Dřevěné bednění příkrmě tl.25mm
- předpoklad výměny 20% plochy


S2 Střecha Hurdis

Původní skladba
Falcovaný plech
Bednění
Phytosilikátové desky
Betonová závlíka + Hurdis desky

Nová skladba
Falcovaný plech
Pojistná fólie strukturovaná
Dřevěné bednění příkrmě tl.25mm
Kontrolní 40x60 a 80x80mm
PIR panely tl. 80mm
- s nakašrovanou pojistnou kontaktní difúzní fólií
Asfaltovaný pás s hliníkovou vložkou
Penetrační nádrž
Betonový povrch + Hurdis desky
(předpoklad této skladby dle původních výkresů)

Legenda

- SP1200 stoupační plošina 250x1200mm včetně držáků pro falcovanou krytinu
- B1 bezpečnostní kotevni prvek pro falcované krytiny
- 1% nástřešní štáb R.Š. 700 včetně vyústění a zlatbových háků
- 0.5% podokapní štáb púlkulatý e105mm RŠ. 250mm včetně zlatbových háků
- větrací hlavice
- vedení bleskosvodu - dle stávající trasy



INDEX	ZÁKLAD	DATA	JMENO	PODPIS
Vedoucí projektant	Vopál Věroslav Ing.	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:50
Projektant		Schválí		
bpo		ZŠ Truhlářská, budova školní, odstranění havarijního stavu		Průčet A4 12 Stupeň projektu
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353875111 Fax: +420353812416 projekt@bpo.cz www.bpo.cz		ČÁST (SO.PS): Projektová dokumentace		PST Datum dokončení 31.03.2018 Číslo zakázky 8956-26
OBJEDNATEL:		Statutární město Karlovy Vary		Číslo archivu: BPO 1-100058