



Legenda

(S1) Střecha na bednění

Falcovaný plech
Pojistná fólie strukturovaná
Dřevěné bednění prkenné tl.25mm
- předpoklad výměny 20% plochy

(S2) Střecha Hurdis

Původní skladba
Falcovaný plech
Bednění
Plynosilikátové desky
Betonová závlaha + Hurdis desky

Nová skladba
Falcovaný plech
Pojistná fólie strukturovaná
Dřevěné bednění prkenné tl.25mm
PIPS panely tl. 60mm
- s nakaširovanou pojistnou kontaktní difúzní fólií
Asfaltovaný pás s hliníkovou vložkou
Penetrační náter
Betonový povrch + Hurdis desky
(předpoklad této skladby dle původních výkresů)

Legenda

SP1200 stoupací plošina 250x1200mm včetně držáků pro falcovanou krytinu

B1 bezpečnostní kotevní prvek pro falcované krytiny

1% sněhohrom vč. svěrek pro falcované krytiny

1% nástenční žlab R.Š. 700 včetně vyústění a žlabových háků

0,5% pokokapní žlab pólkatý ø105mm R.Š. 250mm včetně žlabových háků

větrací hlavice

naletovací proutup pro falcované krytiny
průměr 50-60mm... 1ks, 80-125mm... 10ks, 120-170mm...
- ventilační hlavice PVC 100... 10ks
- ventilační hlavice PVC 140... 5ks
- ventilační hlavice PVC 160... 12ks

vedeníbleskovodu - dle stávající trasy

INDEX	ZÁKLAD	DATUM	JMÉNO	PROJEKT

Vedoucí projektant	Voplat Věroslav Ing.	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:50
Projektant		Schválil		

ZAKÁZKA	ZŠ Truhlářská, budova školní, odstranění havarijního stavu	Průběh A4	Průběh číslo
ČÁST (SO.PS.)	Projektová dokumentace	12	12
OBSAH:		PST	7
		Datum dokončení	31.03.2018
		Dato zakázky	

BPO spol. s r.o. Lidická 1239 365 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	Statutární město Karlovy Vary	Stalo se vzhledem k	9556-26	BPO 1-100059
---	-------------------------------	---------------------	---------	--------------