

03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY
MOSKEVSKÁ 2035/21
361 20, KARLOVY VARY

Karlovy VARY°

SAGASTA s.r.o. SÍDLLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555				JTSK	Bpv
				ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
Ing. Martin Čížek	Bc. Aleš Mašek	Ing. Martin Čížek	Ing. Vít Hoznour		
OBSAH KARLOVY VARY, MOST U LETNÍHO KINA M21 - DEMOLICE A NOVOSTAVBA D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.6 SO 402 Přeložka vedení NN				ČÍSLO ZAKÁZKY	120 011
				DOKUMENTACE	PDPS
				MĚŘÍTKO	-
				DATUM	10/2020
				POČET FORMÁTŮ	-
NÁZEV PŘÍLOHY VÝKAZ VÝMĚR				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
				D.6	5
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlovy Vary - Most u letního kina - VÝKAZ VÝMĚR

Objekt:

SO 402 - Přeložka vedení NN

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 01.12.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Aleš Mašek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ELTODO, a.s.

IČ:

45274517

DIČ:

CZ45274517

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlovy Vary - Most u letního kina - VÝKAZ VÝMĚR

Objekt:

SO 402 - Přeložka vedení NN

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

01.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Aleš Mašek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ELTODO, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Karlovy Vary - Most u letního kina - VÝKAZ VÝMĚR

Objekt:

SO 402 - Přeložka vedení NN

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

01.12.2019

Zadavatel:

Projektant:

Aleš Mašek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ELTODO, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

7	K	210100252.P	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením žíly do 4x25 mm ²	kus	4,000	0,00	0,00
8	M	000105280	hadice smršť. středněstěn. SR2 22-6/1000 CELLPACK	ks	4,000	0,00	0,00
9	M	000118372	čepička smršťovací SKK 36/15 - GPH	ks	4,000	0,00	0,00
10	M	000110125	koncovka rozděl.SEH4 35-12/6-35 -CELLPACK	ks	4,000	0,00	0,00
5	K	210101234.P	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací žíly do 4x25až35 mm ²	kus	2,000	0,00	0,00
6	M	000116722	SLV-SV 6-25/5 Univerzální kabelový soubor Al+Cu 5x6-5x35mm ²	ks	2,000	0,00	0,00
11	K	210220001.P	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm ²	m	30,000	0,00	0,00
12	M	000102316	pásek zemnicí - pozink 30x4mm	kg	30,000	0,00	0,00
13	K	210220301.P	Montáž svorek typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	5,000	0,00	0,00
14	M	000103710	svorka zemnicí SR 02 (pásek-pásek)	ks	5,000	0,00	0,00
15	K	210292022.P	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	4,000	0,00	0,00
16	K	210300012.P	Zhotovení nátěru 1 složkového krycího povrchů technologických zařízení členitých	m ²	0,500	0,00	0,00
17	M	R001	hmota nátěrová akrylátová disperzní středně zelený	l	0,500	0,00	0,00
18	M	R002	hmota nátěrová akrylátová disperzní žlutá	l	0,500	0,00	0,00
19	K	210810089.P	Montáž měděných kabelů CYKY, 1 kV 4x25 mm ² uložených volně	m	130,000	0,00	0,00
21	M	34111610	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x25mm ²	m	130,000	0,00	0,00
22	M	000105031	štítek kabelový s tiskem	ks	10,000	0,00	0,00
23	M	000106265	řemínek upevňovací	ks	10,000	0,00	0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

24	K	460010024.P	Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě	kpl	1,000	0,00	0,00
25	K	460030183.P	Řezání podkladu nebo krytu hloubky do 30 cm	m	18,000	0,00	0,00
26	K	460200163.P	Hloubení kabelových zapážených a nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	30,000	0,00	0,00
27	K	460200303.P	Hloubení kabelových zapážených a nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	18,000	0,00	0,00
28	K	460230003.P	Hloubení zapážených a nezapažených jam kabelových spojek do 1 kV ručně v hornině tř 3 (1.2 m ³)	kus	2,000	0,00	0,00
29	K	460421141.P	Lože kabelů písek, štěrkopísek tl 10 cm nad kabel, beton nebo plast deska 50x25 cm, š lože do 35 cm	m	48,000	0,00	0,00
30	M	000111978	deska zákrytová PVC 300x1000x2-CWS potisk	ks	48,000	0,00	0,00
31	K	460421142.P	Lože kabelů písek, štěrkopísek tl 10 cm nad kabel, beton nebo plast deska 50x25 cm, š lože do 50 cm	m	48,000	0,00	0,00
32	M	000111707	deska zákrytová PVC 250x1000x2-CWS potisk	ks	96,000	0,00	0,00
33	K	460470011.P	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	2,000	0,00	0,00
34	K	460470012.P	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	20,000	0,00	0,00
35	K	460510054.P	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm (pro chráničky 110)	m	18,000	0,00	0,00
36	M	000999456	chránička hladká trubka, pr. 110 dle KP	m	18,000	0,00	0,00
37	K	460560143.P	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	30,000	0,00	0,00
38	K	460560293.P	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 110 cm, z horniny třídy 3	m	18,000	0,00	0,00
39	K	460561601.P	Zásyp jam (sondy startovací jámy) ručně, z horniny třídy 3	m ³	2,000	0,00	0,00
40	K	460600023.P	Vodorovné premístení horniny jakékoli třídy do 1000 m	m ³	11,688	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	460600031.P	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m (km x m3)	m3	116,880	0,00	0,00
42	K	460600082.P	Poplatek za skládku zeminy	m3	11,688	0,00	0,00
43	K	460600083.P	Poplatek za skládku betonu a sutě	m3	0,500	0,00	0,00
45	K	460620007.P	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině i ve svahu	m2	13,000	0,00	0,00
44	K	460650081.P	Zřízení podkladní vrstvy vozovky nebo chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	4,000	0,00	0,00
46	K	460650135.P	Zřízení krytu vozovky z litého asfaltu tloušťky 8 cm	m2	4,000	0,00	0,00
47	K	460650201.P	Ošetření spáry závloukou VILLAS včetně dodatečného prořiznutí	m	8,000	0,00	0,00

D	OST	Ostatní				0,00
49	K 000010003.P	Vypracování projektu pro provedení stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
50	K 000010011.P	Vypracování projektu v digitální formě kabelů NN	kpl	1,000	0,00	0,00

Poznámka k položce:

U položek -011, -012, -035, -036, -037 vypracování dokumentace v digitální formě se cena stanoví podle vzorců uvedených v aktuální PN PREdi VA 911 příl. č. 2.

48	K	000010031.P	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
51	K	000010901.P	Inženýrská činnost při realizaci stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
52	K	000020011.P	Geodetické a geometrické zaměření kabelové trasy do 100 m	kus	1,000	0,00	0,00