



Výkaz výztuže včetně tvaru prutů

Pol.	Ks	Ø	Jednotl. délka [m]	Tvar prutu s popisem (bez měřítka)	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	3	10	11.73	11250	35.21	21.69
2	6	10	11.55	11550	69.30	42.69
3	3	10	11.89	11400	35.67	21.97
4	3	10	11.26	11260	33.78	20.81
5	3	10	11.94	11250	35.81	22.06
6	3	10	11.61	10920	34.82	21.45
7	3	10	11.77	11770	35.31	21.75
8	3	10	12.41	11720	37.22	22.92
9	3	10	11.73	11730	35.19	21.68
10	3	10	10.92	10920	32.76	20.18
11	3	10	12.44	11750	37.31	22.98
12	18	10	0.98	290	17.64	10.87
13	277	8	1.82	540	504.14	199.14
14	274	8	1.47	640	403.05	159.21
15	273	8	0.79	641	215.67	85.19

Celková hmotnost [kg] : 714.59

Výřezy sítí

1* KY 50	1* KY 50	6* KY 50	4* KY 50	8* KY 50
120mm/200mm	120mm/160mm	110mm/200mm	110mm/200mm	100mm/200mm
120mm/200mm	120mm/160mm	110mm/200mm	110mm/200mm	100mm/200mm
		80mm/200mm		100mm/200mm
6* KY 50	1* KY 50			
90mm/200mm	90mm/200mm			
90mm/200mm	90mm/200mm			
90mm/200mm	90mm/80mm			
	90mm/80mm			
		Kusů	Označení	Brutto[kg]
		27	KY 50	874.80
		27	Součet	874.80

Beton C 30/37-XC2, XF3  
Ocel B 500B  
min. krytí 30mm

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Schválí		1:50
<b>bpo</b> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		ZAKÁZKA: Karlovy Vary - Úprava nástupních prostor a komunikací u Tržnice ČÁST (SO,PS): Realizační projektová dokumentace Stavební část OBSAH: <b>Opěrná stěna OS1 - výztuž</b> OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary		Počet A4: 8 Stupeň projektu: DPS Datum dokončení: 30.10.2020 Číslo zakázky: 9359-26 Číslo archivu: <b>BPO 1-106922</b>