

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: S/21-022

Stavba: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice / CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016137

KSO:  
Místo: Karlovy Vary

CC-CZ: zak.č.9359-26  
Datum: 03.08.2021

Zadavatel:  
Statutární město Karlovy Vary

IČ: 00254657  
DIČ: CZ00254657

Zhotovitel:  
SILNICE TOPOLANY a.s.

IČ: 05758734  
DIČ: CZ05758734

Projektant:  
BPO spol.s r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Tomáš Holan

IČ:  
DIČ:

**Poznámka:**  
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází s cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí rozpočtu a výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle výkazu výměr pouze s projektem a jeho výkazem výměr.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>41 813,21</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>41 813,21</b>	Výše daně <b>8 780,77</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>50 593,98</b>

Projektant

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	S/21-022		
Stavba:	Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice / CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137		
Místo:	Karlovy Vary	Datum:	03.08.2021
Zadavatel:	Statutární město Karlovy Vary	Projektant:	BPO spol.s r.o.
Zhotovitel:	SILNICE TOPOLANY a.s.	Zpracovatel:	Ing. Tomáš Holan

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		41 813,21	50 593,98
D1	Dodatek č.1	41 813,21	50 593,98
ZL 06-A	SO 101H - Odkopávky	149 221,64	180 558,18
ZL 06-B	SO 101H - Odkopávky	-107 408,43	-129 964,20

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice /  
CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016137

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

**ZL 06-A - SO 101H - Odkopávky**

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 03.08.2021

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

00254657

DIČ:

CZ00254657

Zhotovitel:

SILNICE TOPOLANY a.s.

IČ:

05758734

DIČ:

CZ05758734

Projektant:

BPO spol.s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**149 221,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149 221,64	21,00%	31 336,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**180 558,18**

**Projektant**

**Technický dozor**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice /  
CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016137

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

**ZL 06-A - SO 101H - Odkopávky**

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

03.08.2021

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

BPO spol.s r.o.

Zhotovitel:

SILNICE TOPOLANY a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**149 221,64**

1 - Zemní práce

149 221,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice / CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016137

Objekt: D1 - Dodatek č. 1

Soupis: ZL 06-A - SO 101H - Odkopávky

Místo: Karlovy Vary  
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary  
Zhotovitel: SILNICE TOPOLANY a.s.

Datum: 03.08.2021  
Projektant: BPO spol.s r.o.  
Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 149 221,64

D		1	Zemní práce		149 221,64			
1007	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	104,424	134,00	13 992,82	CS ÚRS 2021 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252204</a>					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			*odkopávky v hor.3 - 50%					
VV			" - kufr - úsek I" 164,5*(0,42-0,15)*0,5" [přepočtené koeficientem množství]	22,208				
VV			" - kufr - úsek II" 101,5*(0,42-0,13)*0,5" [přepočtené koeficientem množství]	14,718				
VV			" - kufr - úsek III" 45,5*(0,42-0,15)*0,5" [přepočtené koeficientem množství]	6,143				
VV			" - kufr - úsek IV" 119*(0,42-0,25)*0,5" [přepočtené koeficientem množství]	10,115				
VV			KUFR - úsek I - IV	53,184				
VV			" - sanace - úsek I" 164*0,3*0,5" [přepočtené koeficientem množství]	24,600				
VV			" - sanace - úsek II" 101,5*0,3*0,5" [přepočtené koeficientem množství]	15,225				
VV			" - sanace - úsek III" 45,5*0,3*0,5" [přepočtené koeficientem množství]	6,825				
VV			" - sanace - úsek IV" 119*0,3*0,5" [přepočtené koeficientem množství]	17,850				
VV			SANACE - úsek I - IV	64,500				
VV			" - betonová plocha" -(54*4+5*1)*0,12*0,5" [přepočtené koeficientem množství]	-13,260				
VV			Součet	104,424				
1008	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	104,424	488,00	50 958,91	CS ÚRS 2021 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122452204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122452204</a>					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			*odkopávky v hor.4 - 50%					
VV			" - kufr - úsek I" 164,5*(0,42-0,15)*0,5" [přepočtené koeficientem množství]	22,208				
VV			" - kufr - úsek II" 101,5*(0,42-0,13)*0,5" [přepočtené koeficientem množství]	14,718				
VV			" - kufr - úsek III" 45,5*(0,42-0,15)*0,5" [přepočtené koeficientem množství]	6,143				
VV			" - kufr - úsek IV" 119*(0,42-0,25)*0,5" [přepočtené koeficientem množství]	10,115				
VV			KUFR - úsek I - IV	53,184				
VV			" - sanace - úsek I" 164*0,3*0,5" [přepočtené koeficientem množství]	24,600				
VV			" - sanace - úsek II" 101,5*0,3*0,5" [přepočtené koeficientem množství]	15,225				
VV			" - sanace - úsek III" 45,5*0,3*0,5" [přepočtené koeficientem množství]	6,825				
VV			" - sanace - úsek IV" 119*0,3*0,5" [přepočtené koeficientem množství]	17,850				
VV			SANACE - úsek I - IV	64,500				
VV			" - betonová plocha" -(54*4+5*1)*0,12*0,5" [přepočtené koeficientem množství]	-13,260				
VV			Součet	104,424				
3	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	20,884	250,00	5 221,00	položka z SoD
PP			Příplatek k cenám výkopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
VV			*výkop pro sanace a kufr 10%					
VV			"hornina 3" 104,424*0,1 "[přepočtené koeficientem množství]	10,442				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"hornina 4" 104,424*0,1 "[přečtené koeficientem množství]		10,442			
	VV		<b>Součet</b>		<b>20,884</b>			
9	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	104,424	90,00	9 398,16	položka z SoD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		*odkopávky v hor.3 - 50%					
	VV		" - kufr - úsek I" 164,5*(0,42-0,15)*0,5" [přečtené koeficientem množství]		22,208			
	VV		" - kufr - úsek II" 101,5*(0,42-0,13)*0,5" [přečtené koeficientem množství]		14,718			
	VV		" - kufr - úsek III" 45,5*(0,42-0,15)*0,5" [přečtené koeficientem množství]		6,143			
	VV		" - kufr - úsek IV" 119*(0,42-0,25)*0,5" [přečtené koeficientem množství]		10,115			
	VV		<b>KUFR - úsek I - IV</b>		<b>53,184</b>			
	VV		" - sanace - úsek I" 164*0,3*0,5" [přečtené koeficientem množství]		24,600			
	VV		" - sanace - úsek II" 101,5*0,3*0,5" [přečtené koeficientem množství]		15,225			
	VV		" - sanace - úsek III" 45,5*0,3*0,5" [přečtené koeficientem množství]		6,825			
	VV		" - sanace - úsek IV" 119*0,3*0,5" [přečtené koeficientem množství]		17,850			
	VV		<b>SANACE - úsek I - IV</b>		<b>64,500</b>			
	VV		" - betonová plocha" -(54*4+5*1)*0,12*0,5" [přečtené koeficientem množství]		-13,260			
	VV		<b>Součet</b>		<b>104,424</b>			
10	K	162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	104,424	105,00	10 964,52	položka z SoD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		*odkopávky v hor.4 - 50%					
	VV		" - kufr - úsek I" 164,5*(0,42-0,15)*0,5" [přečtené koeficientem množství]		22,208			
	VV		" - kufr - úsek II" 101,5*(0,42-0,13)*0,5" [přečtené koeficientem množství]		14,718			
	VV		" - kufr - úsek III" 45,5*(0,42-0,15)*0,5" [přečtené koeficientem množství]		6,143			
	VV		" - kufr - úsek IV" 119*(0,42-0,25)*0,5" [přečtené koeficientem množství]		10,115			
	VV		<b>KUFR - úsek I - IV</b>		<b>53,184</b>			
	VV		" - sanace - úsek I" 164*0,3*0,5" [přečtené koeficientem množství]		24,600			
	VV		" - sanace - úsek II" 101,5*0,3*0,5" [přečtené koeficientem množství]		15,225			
	VV		" - sanace - úsek III" 45,5*0,3*0,5" [přečtené koeficientem množství]		6,825			
	VV		" - sanace - úsek IV" 119*0,3*0,5" [přečtené koeficientem množství]		17,850			
	VV		<b>SANACE - úsek I - IV</b>		<b>64,500</b>			
	VV		" - betonová plocha" -(54*4+5*1)*0,12*0,5" [přečtené koeficientem množství]		-13,260			
	VV		<b>Součet</b>		<b>104,424</b>			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	208,848	11,00	2 297,33	položka z SoD
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		"odkop" 104,424+104,424		208,848			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	375,926	150,00	56 388,90	položka z SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		(104,424+104,424)*1,8 "Přečtené koeficientem množství"		375,926			

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice /  
CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016137

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

**ZL 06-B - SO 101H - Odkopávky**

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 03.08.2021

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

00254657

DIČ:

CZ00254657

Zhotovitel:

SILNICE TOPOLANY a.s.

IČ:

05758734

DIČ:

CZ05758734

Projektant:

BPO spol.s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-107 408,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-107 408,43	21,00%	-22 555,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-129 964,20**

**Projektant**

**Technický dozor**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice /  
CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016137

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

**ZL 06-B - SO 101H - Odkopávky**

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

03.08.2021

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

BPO spol.s r.o.

Zhotovitel:

SILNICE TOPOLANY a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-107 408,43**

1 - Zemní práce

-107 408,43



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice / CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016137

Objekt: D1 - Dodatek č. 1

Soupis: ZL 06-B - SO 101H - Odkopávky

Místo: Karlovy Vary  
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary  
Zhotovitel: SILNICE TOPOLANY a.s.

Datum: 03.08.2021  
Projektant: BPO spol.s r.o.  
Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -107 408,43

D 1 Zemní práce -107 408,43

1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	-153,102	68,00	-10 410,94	položka z SoD
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3					
VV			*odkopávky v hor.2 -30%, v hor.3 - 40%					
VV			" - kufr - úsek I" -164,5*0,27*0,7" [přeypočtené koeficientem množství]		-31,091			
VV			" - kufr - úsek II" -101,5*0,27*0,7" [přeypočtené koeficientem množství]		-19,184			
VV			" - kufr - úsek III" -45,5*0,27*0,7" [přeypočtené koeficientem množství]		-8,600			
VV			" - kufr - úsek IV" -119*0,27*0,7" [přeypočtené koeficientem množství]		-22,491			
VV			KUFR - úsek I - IV		-81,366			
VV			" - sanace - úsek I" -164*0,3*0,7" [přeypočtené koeficientem množství]		-34,440			
VV			" - sanace - úsek II" -101,5*0,3*0,7" [přeypočtené koeficientem množství]		-21,315			
VV			" - sanace - úsek III" -45,5*0,3*0,7" [přeypočtené koeficientem množství]		-9,555			
VV			" - sanace - úsek IV" -119*0,3*0,7" [přeypočtené koeficientem množství]		-24,990			
VV			SANACE - úsek I - IV		-90,300			
VV			" - betony" (54*4+5*1)*0,12*0,7" [přeypočtené koeficientem množství]		18,564			
VV			Součet		-153,102			
2	K	122452206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 5000 m3 strojně	m3	-65,616	144,00	-9 448,70	položka z SoD
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3					
VV			*odkopávky v hor.4 -25%, v hor.5 - 5%					
VV			" - kufr - úsek I" -164,5*0,27*0,3" [přeypočtené koeficientem množství]		-13,325			
VV			" - kufr - úsek II" -101,5*0,27*0,3" [přeypočtené koeficientem množství]		-8,222			
VV			" - kufr - úsek III" -45,5*0,27*0,3" [přeypočtené koeficientem množství]		-3,686			
VV			" - kufr - úsek IV" -119*0,27*0,3" [přeypočtené koeficientem množství]		-9,639			
VV			KUFR - úsek I - IV		-34,872			
VV			" - sanace - úsek I" -164*0,3*0,3" [přeypočtené koeficientem množství]		-14,760			
VV			" - sanace - úsek II" -101,5*0,3*0,3" [přeypočtené koeficientem množství]		-9,135			
VV			" - sanace - úsek III" -45,5*0,3*0,3" [přeypočtené koeficientem množství]		-4,095			
VV			" - sanace - úsek IV" -119*0,3*0,3" [přeypočtené koeficientem množství]		-10,710			
VV			SANACE - úsek I - IV		-38,700			
VV			" - betony" (54*4+5*1)*0,12*0,3" [přeypočtené koeficientem množství]		7,956			
VV			Součet		-65,616			
3	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	-21,872	250,00	-5 468,00	položka z SoD
PP			Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
VV			*výkop pro sanace a kufr 10%					
VV			"hornina 2 a 3" -153,102*0,1 "[přeypočtené koeficientem množství]		-15,310			
VV			"hornina 4 a 5" -65,616*0,1 "[přeypočtené koeficientem množství]		-6,562			
VV			Součet		-21,872			
9	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-153,102	90,00	-13 779,18	položka z SoD
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
VV			*odkopávky a rýhy v hor.2 a v hor.3					
VV			"odkop" -153,102		-153,102			
10	K	162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-65,161	105,00	-6 841,91	položka z SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		*odkopávky a rýhy v hor.4 a v hor.5					
	VV		"odkop" -65,161		-65,161			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-218,718	11,00	-2 405,90	položka z SoD
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		"odkop" -(153,102+65,616)		-218,718			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-393,692	150,00	-59 053,80	položka z SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		-(153,102+65,616)*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		-393,692			