



LEGENDA:

<div></div> <div>POCHOZÍ PLOCHA - SKLADBA "A"</div> <div>70.MPa. LOMOVÁ PROSÍVKA 40 mm</div> <div>45.MPa. HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO 0-32 HDK (ČSN 73 6126-1) 60 mm</div> <div>CELKEM 150 mm</div>	<div></div> <div>UNIVERZÁLNÍ SPORTOVNÍ PLOCHA - SKLADBA "H"</div> <div>70.MPa. PROPRANÝ KŘEMIČITÝ PÍSEK FCE I-4 300 mm</div> <div>45.MPa. HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO 32-63 HDK (ČSN 73 6126-1) 400 mm</div> <div>CELKEM 700 mm</div>
<div></div> <div>POCHOZÍ PLOCHA - SKLADBA "B" (vozovka D2-A-3-CH-P1)</div> <div>60.MPa. ASFALTOVÝ BETON JEVNĚZRNÝ ACO 8CH (ČSN EN 13108-1) 40 mm</div> <div>45.MPa. RECYKLOVANÝ MATERIÁL R-mat (ČSN 73 6126-1) 60 mm</div> <div>CELKEM 150 mm</div>	<div></div> <div>BETONOVÉ PRVKY</div> <div>OPEVNĚNÍ BŘEHU U BET. PRVKŮ - SOUČÁST SOUVISEJÍCÍHO PROJEKTU SADOVÝCH ÚPRAV</div> <div>PLOCHA AGILITY - TRÁVNÍK PARKOVÝ</div> <div>VEGETAČNÍ PLOCHY - TRÁVNÍK PARKOVÝ - SOUČÁST SOUVISEJÍCÍHO PROJEKTU SADOVÝCH ÚPRAV</div>
<div></div> <div>HERNÍ PLOCHY - SKLADBA "C"</div> <div>70.MPa. BAREVNÉ EPDM (ČSN EN 14877) 10 mm</div> <div>45.MPa. GRANULÁT SBR (ČSN EN 14877) 25 mm</div> <div>CELKEM 35 mm</div>	<div></div> <div>BETONOVÝ OBRUBNÍK ŽÁHONOVÝ</div> <div>OCELOVÝ OBRUBNÍK</div> <div>SOUVISEJÍCÍ PROJEKT</div> <div>KÁCENÉ KÉŘE A STROMY - SOUČÁST SOUVISEJÍCÍHO PROJEKTU SADOVÝCH ÚPRAV</div>
<div></div> <div>ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK - SKLADBA "D"</div> <div>70.MPa. SMĚS ŠTĚRKU A HLINY 100 mm</div> <div>45.MPa. HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO 32-63 HDK (ČSN 73 6126-1) 150 mm</div> <div>CELKEM 250 mm</div>	
<div></div> <div>DLAŽBA PRORŮSTANÁ TRAVOU - SKLADBA "E"</div> <div>70.MPa. KAMENNÉ KOSTKY 810 100 mm</div> <div>45.MPa. PÍSKOVÉ LOŽE L 50 mm</div> <div>CELKEM 150 mm</div>	
<div></div> <div>PLÁŽ - SKLADBA "F"</div> <div>70.MPa. PROPRANÝ KŘEMIČITÝ PÍSEK FCE I-4 200 mm</div> <div>45.MPa. GEOTEXTILIE 200 mm</div> <div>CELKEM 400 mm</div>	
<div></div> <div>HŘÍŠTĚ NA PETANQUE - SKLADBA "G"</div> <div>35.MPa. DRCENÉ KAMENIVO 0-4 DK (ČSN 73 6126-1) 50 mm</div> <div>CELKEM 150 mm</div>	



Hlavní inženýr projektu:	Petr Švorba	<div>GEOprojectKV</div> <div>Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel. 792 305 909 e-mail: info@geoprojectkv.cz w w w .geoprojectkv.cz</div>		
Zodpovědný projektant:	Petr Švorba			
Wypracoval:	Bc Jakub Cingroš			
Objednatel:	Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary			Číslo zakázky: P332021
Název:	Karlovy Vary, Náplavka řeky Ohře	Datum: 04/2022	Paré číslo:	
Objekt:	Zpevněné plochy	Úroveň: PDPS		
Příloha:	Podrobná situace 2	Měřítko: 1 : 200	Číslo přílohy: D.1.3.2	