


BOURACÍ PRÁCE 1:50



LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ ZDIVO
- DEMONTOVANÉ VYBAVENÍ

POPIS KONSTRUKCÍ

- NOSNÁ KONSTRUKCE – ŽB MONTOVANÝ SKELET – SLOUPY + PRŮVLAKY + STROPNÍ PANELE
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ – ZDIVO + POLYSTYREN TL.140 MM / SOKL TL.40 MM
- PŘÍČKY – DUTINOVÉ PŘÍČKOVKY
- OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE – STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ (OCHRANIT PŘED PONÍČENÍM VČETNĚ PARAPETŮ)
- VNITŘNÍ DVEŘE – STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEZ PO (OCHRANIT PŘED PONÍČENÍM)
- VNĚJŠÍ SCHODY – ŽULOVÉ STUPNĚ (ZACHOVAT-ČÁST BUDE OPĚT OSAZENÁ)

VÝPIS OCELOVÝCH PŘEKLADŮ

- IPE 100 (8,10 KG/M) DL. 1300 – 2 ks (10,53 KG/KS) – CELKEM 2,6 M² – 21,06 KG


POZNÁMKY

- DŘÁŽKY A CHRÁNÍKY V PODLAŽE UČEBNY IT A KABINETU VIZ PROJEKT SLABOPROUDU A SILNOPROUDU
- NOVÉ PROSTUPY INSTALACÍ PŘÍČKAMI DO VIZ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE STÁVAJÍCÍ VYBAVENÍ MÍSTNOSTI (NÁBYTEK, POVRCHY PODLAH, OBKLADY STĚN, OKNA, DVEŘE, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ, ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI, SVÍTLIDLA A RADIÁTORY) OCHRANĚNO PŘED POŠKOZENÍM A ZNEČIŠTĚNÍM PŘÍPADNĚ DEMONTOVÁNO A DOČASNĚ USKLADNĚNO V JINÝCH PROSTORÁCH
- OTVORY VE STÁVAJÍCÍCH STĚNÁCH JE TŘEBA ZHOTOVIT VÝHRADNĚ VRTACÍ A REZACÍ TECHNIKOU
- VE ZDVIHU SE PROVÁDÍ DŘÁŽKY POMOCÍ DŘÁŽKOVÁČKY NIKOLIV SEKANÍM

±0,000 = PODLAHA 1.NP

PORTICUS s.r.o., Loketská 344/12, 360 06 K. Vary, tel. 353116277	
Ved.projektant	ING.HARZER
Hlav.inz.projektu	ING.HARZER
Zodp.projektant	R.BŘECKOVÁ
Vypracoval	R.BŘECKOVÁ
Objednatel	Statutární město K. Vary, Moskevská 2035/21, 36120 K. Vary
Investor	Statutární město K. Vary, Moskevská 2035/21, 36120 K. Vary
MO	KARLOVY VARY
SO	KARLOVY VARY

Stavba	KARLOVY VARY, ZŠ J. A. KOMENSKÉHO
Akce	UČEBNA IT, KABINET, PŘÍSTUPOVÁ RAMPA A VNITŘNÍ PLOŠINA
Objekt	D.1 STAVEBNÍ OPRAVY OBJEKTU ŠKOLY
DTIET část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Obsah	BOURACÍ PRÁCE



Datum	02/2023
Stupeň	DPS
Č. zakázky	2210 010.4
Měřítko	1:50
Č. přílohy	D.1.1.4