



Legenda prvků						
pozice	název	profil	počet kusů	délka	délka/celkem	objem/celkem
01	krokve	100/120	3	3,30	9,90 bm	0,12 m3
	vaznice	100/120	1	2,60	2,60 bm	0,03 m3
	sloupky	100/100	3	1,60	4,80 bm	0,06 m3
	sloupky	100/100	3	1,20	3,60 bm	0,04 m3
	sloupky	100/100	3	0,70	2,10 bm	0,02 m3
	vložka	100/100	1	2,40	2,40 bm	0,03 m3
					celkem	0,30 m³
	desky OSB	tl.25 mm	1	15,70 m²		

Změna:	Krov	Datum:	11.2023	Popis:	Sanace krovu - výměna poškozených částí		
<div><div><div><div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ NH s.r.o.</div><div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ NH s.r.o., Oto Szakos, Nové Hamry 392, Nové Hamry 362 24</div><div>tel. +420 602 403 842, e-mail: otoszakos@seznam.cz</div></div></div></div>							
Zodpovědný projektant:			Podpis:				
Ing.Irena Pichlová							
Kreslí:			Podpis:				
Oto Szakos							
Kraj:	Karlovarský	Obec:	Karlovy Vary	Souprava:	Formát: 4 x A4		
Objednatel:	Město Karlovy Vary, IČ : 00254657 Moskevská 21, Karlovy Vary, 361 20			PDPS	Měřítko: 1:50		
Číslo zakázky:	NH.09.2023	Datum:	11.2023		Autorizace :		
Akce:	ZŠ a ZUŠ Šmeralova - půdní vestavba Karlovy Vary - rekonstrukce krovu a střešního pláště						
Část:	D.1.1. Architektonicko - stavební řešení						
Výkres:	D.1.1.07. Nástavba - odvětrání VZT						