



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4
+
ÚPRAVA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Zastoupený: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města

Zástupce zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO: 12493031

Veřejná zakázka: KARLOVY VARY, ZŠ J.A. KOMENSKÉHO – UČEBNA IT, KABINET,
PŘÍSTUPOVÁ RAMPA A VNITŘNÍ PLOŠINA - ČÁST 1. STAVEBNÍ PRÁCE

Evid č. VZ: Z2024-009252

Číslo oznámení TED: 124917-2024

I. Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne **19. 3. 2024 a dne 21.3.2024** níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám. Tímto v souladu s **§ 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek.

II. Dotazy ze dne 19. 3. 2024

Dotaz č. 1:	<p><i>Poprosím Vás o vysvětlení výkazu výměr v oddělení silnoproudu.</i></p> <p><i>1) Položka č.37 udává 0 m trubky pancéřové 40 pod omítku, je k tomu nějaký důvod?</i></p> <p><i>2) Položka č.49 udává 0 m montáže kabelu. Zde by měla být výměra 2000 m.</i></p> <p><i>3) Chybí montáž kabelu Eurofire - 250 m.</i></p> <p><i>4) Chybí montáž položky č.45 - 80 m kabelu silového.</i></p>
Odpověď:	<p>1) vzniklo při přenosu do Krosu, doplněno do VV,</p> <p>2) vzniklo při přenosu do Krosu, doplněno do VV</p> <p>3) ano chybí, doplněno do VV</p> <p>4) ano chybí, doplněno do VV</p> <p>Dále byla provedena revize položek v silnoproudu a slaboproudu a byly upraveny i další položky, které byly předváděny do Krosu.</p>

III. Dotazy ze dne 21.3.2024

Dotaz č. 1:	<p>Přeposílám Vám vyjádření odborné firmy na Vaše zadání SDK konstrukce:</p> <p>Prosím o upřesnění, který z požadavků v zadání mám upřednostnit. Popisy ve VV jdou navzájem trochu proti sobě. Pro IT učebnu je jednak požadováno udělat akustický výpočet (předpokládám, že jde o dobu dozvuku a šlo by o práci odborného akustika) a o dodržení normových hodnot podle ČSN 73 0527, ale to podle dosavadních zkušeností nejde jen s podhledem, který bude mít jen popsanou zvukovou absorpci v hodnotě = 1.00. Pro nastavení doby dozvuku je zpravidla zapotřebí použít kombinaci kazet s různou akustickou charakteristikou, tj. část kazet mít zvukově odrazivější. Nebo, díky tomu, že projekt vznikl před aktualizací uvedené normy, která je platná pro projekty vzniklé po 1.9.2023, použít tzv. „širokopásmový podhled“. Ale pak by učebna IT musela být pravděpodobně označena například jako odborná dílna. Poté by po konzultaci s OHS šlo zřejmě použít kazety s původní vlastností dle VV a nedělat akustický výpočet a závěrečné měření doby dozvuku pro kolaudaci. Pro kabinet pak může mít kazetový podhled původně zadané hodnoty, tady není problém.</p> <p>Ještě prosím o upřesnění požadované hrany kazet, zda bude zcela přiznaná nebo polozapuštěná nosná konstrukce, z tabulky místností z popisu a plánů to není zcela jasné.</p> <p>Pokud bude u kolaudace požadován posudek s kulatým razítkem a konečným měřením doby dozvuku, je nutné se obrátit rovnou na některou z akreditovaných akustických kanceláří, což by neměla zajišťovat zhotovitelská firma, ale mělo by být součástí projektu.</p>
Odpověď:	<p>1) Upřednostnit popis vlastností kazetového podhledu v položce 54. PD zpracována, souhlasné závazné stanovisko KHS a SP vydány před revizí ČSN 73 0527</p> <p>2) Kolmá hrana kazet s viditelným rastrovým podhledem</p>

II. ÚPRAVA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Zadavatel v intencích výše uvedeného provedl v souladu s **§ 99 odst. 1 ZZVZ** úpravu Přílohy č. 4 Zadávací dokumentace (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Uvedená příloha byla dne 22.3.2024 uveřejněna na profilu zadavatele pod názvem: **4. Příloha č. 4 Soupis prací s VV stavba 22.3.2024**

Zadavatel žádá dodavatele, aby **při zpracování nabídek použili výhradně tuto opravenou přílohu.**

V Praze dne viz el. podpis

**JUDr. Vladimír Tögel, advokát
smluvní zástupce zadavatele**

Příloha: 4. Příloha č. 4_ Soupis prací s VV_stavba_22.3.2024