

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel	Statutární město Karlovy Vary
Sídlo:	Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 360 01
IČO	00254657
Název veřejné zakázky:	ZŠ Krušnohorská – Rekonstrukce atletického stadionu
Datum zahájení:	18.07.2024

Dotaz č. 1:

U objektu S001 a S002 nám nesedí výměry uvedené u položek č. 1 Odkopávky a prokopávky. Domníváme se, že pokud se odstraňují stávající živičné konstrukce a podklad z kameniva, neměla by se vůbec zemina odkopávat. U atletického oválu je uvedeno navíc + 150 m3, u streetballu + 100 m3, u fotbalu + 310 m3 a u víceúčelového hřiště + 220 m3. Předpokládáme, že se jedná o odkopání 20 cm v rámci sanace každého objektu. Tomu by odpovídaly u S001 i položky č. 44 a u objektu S002 pol. č. 31. Nicméně v řezech ani skladbách ani v TZ není kamenivo pro sanaci vůbec uvedeno. Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. revizi VV.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 1

Zadavatel k dotazu uvádí následující:

- Výměry u položky 1 - odkopávky a prokopávky jsou v pořádku. Jednak se jedná o výkopy pro sanace, v dokumentaci a Soupisu prací řádně popsané, dále se jedná o výkopy pro ty části stavby, které jsou zahloubené – například celé fotbalové hřiště, streetball apod. Nelze tedy uvažovat jenom s výkopem pro sanace. Z jednotlivých vzorových řezů je to zcela patrné. V dokumentaci je dále uvedeno –
 1. Vlastní atletický stadion - Do rozpočtu bude zahrnuta sanace zemní pláně pomocí vrstvy ze štěrkodrti (0–32 mm) tloušťky 200 mm. Při stavbě budou prováděna kontrolní měření a sanace se provede pouze v místech, kde to bude nutné. Pokud tato sanace nebude dostatečná, bude dodatečně upřesněna na základě skutečně naměřených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“. Fakturování sanace bude podle skutečně provedených prací.
 2. Multifunkční hřiště - Druh sanace a způsob provedení bude pak určen na základě skutečně dosažených a naměřených hodnot. Pro účely rozpočtování je nyní uvažováno s vrstvou kameniva frakce 0–32 mm a tl. 200 mm na celé ploše hřiště – fakturovat se bude podle skutečně provedených prací

Sanace jsou tedy řádně popsány a zrozpočtovány – viz

	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
4 4	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 780,00		0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564760111					
	V V		sanace					
	V V		atletický ovál					
	V V		740,0		740,00			
	V V		hřiště na streetball					
	V V		490,0		490,00			
	V V		hřiště na fotbal					
	V V		1550,0		1 550,00			

	V		Součet		2 780,00			
	V							

D 5 Komunikace pozemní 0,00

3 1	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 110,00		0,00	CS ÚRS 2022 02
--------	---	-----------	--	----	----------	--	------	----------------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564760111

V pod zpevněné plochy

V víceúčelové hřiště

V 1110,0 1 110,00

V Součet 1 110,00

Dotaz č. 2:

S předchozím dotazem souvisejí i další položky v rozpočtu – odkop, naložení, odvoz, uložení.“

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 2

Zadavatel k dotazu uvádí, že v odpovědi na tento dotaz plně odkazuje na odpověď na dotaz č. 1 výše.

Dotaz č. 3:

Žádáme zadavatele a bližší specifikaci této položky, čeho se týká, jaké je množství, atd?:

94 K 9190000R1 Vytvoření žlábků nebo klínků 30x30mm mezi obrubníky (nebo odvodňovacími žlaby) a kobercem kpl 1,00 0,00 R-položka

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 3

Zadavatel k dotazu uvádí technicky je tato konstrukce zachycena na výkrese č.8 (08+Vzorový příčný řez 4 - sprinterská rovinka) – jedná se o malý betonový klínek, řešený tak, aby nedošlo k dosednutí dráhy v místě obrubníku – toto řešení platí jen pro tu část dráhy, kde je řešena kompletní skladba

Dotaz č. 4:

Níže posíláme dotazy na rozpočet – v objektu 01 - Atletický ovál, hřiště na streetball, hřiště na fotbal, workoutové dopadové plochy jsou položky:

93 K 915000002 Osazení a dodávka hliníkových vodících lišt (obrubníků) m 250,00 0,00 R-položka

PP Osazení a dodávka hliníkových vodících lišt (obrubníků)

VV po obvodu atletického oválu

VV lišty ALU 5000/50/50mm

VV 250,0 250,00

VV Součet 250,00

108 K 900000023 Vodící lišta pro první dráhu, provedení ALU, L=250m sada 1,00 0,00 R-položka

PP Vodící lišta pro první dráhu, provedení ALU, L=250m

Dle našeho názoru se jedná o stejné položky akorát jinak popsané.

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 4

Zadavatel k dotazu uvádí, že jedná se o dublované položky. Z uvedeného důvodu poskytuje zadavatel přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace nový Soupis prací a dodávek, kde byla původní položka 108 vypuštěna.

V souladu s § 99 ZZVZ zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26.08.2024 v 10:00 hod.

Souběžně upravuje termín pro otevírání nabídek: 26.08.2024 od 10:00 hod.

V Karlových Varech dne 07.08.2024

Za Statutární město Karlovy Vary:

Mgr. Lucie Vrábelová, vedoucí oddělení prodeje a pronájmů majetku