

DPT projekty Ostrov s.r.o.

Ing. Jan Dušek

Klínovecká 1407

363 01 Ostrov

**Váš dopis zn/ze dne**

**Náš dopis zn**

**Vyřizuje/linka**

**Karlovy Vary**

Kunc/115

14. 11. 2022

**Věc**

**Rekonstrukce komunikace 5. Května v Karlových Varech. Projektová dokumentace ve stupni DSP. Stanovisko k PD.**

S navrženým řešením předmětné stavby uvedeném v předložené projektové dokumentaci ve stupni DSP a průvodní a souhrnné zprávě souhlasíme. Stavbou musí být respektováno stávající zařízení rozvodu tepla.

**Podmínky realizace stavby:**

Provádějící organizace je povinna učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození našeho zařízení stavebními pracemi, výkopem zejména tím, že zajistí:


- a. Písemné (telefonické) oznámení zahájení prací
- b. Stávající zařízení rozvodu tepla bude před zahájením stavby vytýčeno
- c. Prokazatelně oznámí spolupracovníkům nebo provádějící firmě přítomnost našeho zařízení a seznámí je s polohou zařízení
- d. Upozornění těchto pracovníků na dodržení nejvyšší opatrnosti v ochranném pásmu zařízení, které je 2.5 m na každou stranu od kraje zařízení a aby při pracích kolem zařízení nepoužívali nevhodnou mechanizaci a nářadí.
- e. Ve výkopu zařízení zabezpečeno tak, aby nedošlo k poškození zařízení
- f. Při provádění stavebních prací dbát maximální opatrnosti a případné kolizní situace řešit se zástupci OZ Teplárna K. Vary.
- g. Aby bylo okamžitě nahlášeno poškození odkrytého zařízení rozvodu tepla na OZ Teplárna Karlovy Vary, provoz rozvodu tepla 35 3176 115, 133, 125
- h. Křížování nově pokládaných kabelů v.o. musí být provedeno podle ČSN 736005 a dalších platných předpisů. Křížení kabelů (2x) se stávajícím zařízením rozvodů tepla opatřit ochrannou PE trubkou a výstražnou fólií.
- ch. Aby zástupce OZ Teplárna Karlovy Vary byl průběžně zván ke kontrole stavu zařízení před záhozem a následně ke kontrole technologie záhozu a uložení potrubí. Do stavebního deníku bude o kontrole proveden zápis a odsouhlasení pracovníky OZ Teplárna Karlovy Vary.

**Všechny uvedené podmínky a požadavky je nutné zapracovat do projektové dokumentace.**

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

S pozdravem

**KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s.**  
odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary  
Na Výšině 348/26 (11)  
360 04 Karlovy Vary - Bohatice  
IČ: 25060996 DIČ: CZ25060996



Ing. Jiří Kunc  
vedoucí rozvodů tepla