

Půdorys bourání 1:50

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

označená	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	SV. VÝSKA [m]	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNAMKA
1.01	Uzávěrka robotiky	16,42	3,473/2,20	TD	Š.O.	Š.O.	
1.02	Šatna	17,69	3,25	PVC, SL	Š.O.	Š.O.	
1.03	Kabinet	18,68	3,25	PVC, SL	Š.O.	Š.O.	
1.04	Dřiny	38,76	3,25	PVC, SL	M. KDI(155)	Š.O.	KO u výtvarná
1.05	WM zaměstnanci	2,83	2,93	KD	KDI(1750), Š.O.	P. M.	
1.06	Chlazení	35,72	3,503/2,30	PVC, SL	Š.O.	Š.O.	
1.08b	Chlazení	28,98	3,503/2,30	PVC, SL	Š.O.	Š.O.	KO ve výtisků
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		167,89					






VYSVĚTLIVKY:

PVC - celoplošné lepené
TD - dlažba teraso
SL - soklová lišta z PVC
KD - keramická dlažba
KO - keramický obklad (výška v mm)
ŠO - štuková omítka
P - pohľad
M - maľba

VÝPIS OCEL. PŘEKLADŮ

2 x L40/40/4 - 1100
Celková hmotnosť...5,3kg

LEGENDA BOURÁNÍ:

	Stávající konstrukce
	Bourané konstrukce
	Odstraněná dlažba
	Odstraněné PVC
	Demontáž prvků / odstranění obkladů

Projektant:	Ing. Jana Kurfáková	Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek
<div style="background-color: #cccccc; padding: 10px; text-align: center;"> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">DPT</div> <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">projekt</div> </div>	Objednatel:	Statutární město Karlovy Vary	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Zakázka č.: Sušep:</div> <div>2023/17 DSP, RDS</div> </div>
	Zakázka:	Karlovy Vary, ZS Poštovní – úšebna robotiky, dílny, kabinet a sklad	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Datum: Měřítko:</div> <div>15.4.2024 1:50</div> </div>
	Dokumentace část:	Dokumentace ke stavebnímu řízení, podrobnost DRS	Formát: A1/012
Půdorys bourání			02