



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

+

ÚPRAVA SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR a PHVZ

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Zastoupený: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města

Zástupce zadavatele: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO: 12493031

Veřejná zakázka: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ 1. MÁJE

Zjednodušené podlimitní řízení

Systémové číslo na profilu: P25V00000121

Vážený dodavatelé,

shora uvedený zadavatel obdržel dne **14.11.2025** níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám. Tímto zadavatel v souladu s ustanovením **§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek** (dále jen „**ZZVZ**“) poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

<i>Dobrý den, žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace. Je rozpor mezi položkami ve výkazu výměr a projektovou dokumentací výpisu prvků, a to:</i>	
Dotaz č. 1:	<i>Dotaz č.1 Je rozpor v hodnotě dodávaných záchytných sítí oplocení. Je potřeba určit, kterou vybrat VV nebo PD. v rozpočtu: sít' ochranná polypropylenová 120/120/5mm ve výpisu prvků: Záchytná sít' oplocení hřiště z nerezového lanka s PP opletem, vodící lanko Ø 4 mm na spodní a vrchní straně, provedení antivandal; oka 45/45 mm výška 4,0 m; nerezová ocel, PP lanko; propylenový oplet - lomená bílá / šedá Záchytná sít' oplocení hřiště z nerezového lanka s PP opletem, vodící lanko Ø 4 mm na spodní a vrchní straně, provedení antivandal; oka 35/35 mm výška 4,0 m; nerezová ocel, PP lanko; propylenový oplet - lomená bílá / šedá</i>
Odpověď:	Máte pravdu, v původním výkazu výměr i v soupisu prací došlo k chybnému popisu záchytných sítí. V původní variantě byly uvažovány sítě v provedení „antivandal“, ale z důvodu jejich vysoké hmotnosti a ceny jsme řešení změnili. Bohužel jsme tuto změnu nedostatečně a nejednoznačně promítli do podkladů (VV i soupis prací). Děkujeme za upozornění, specifikaci jsme nyní sjednotili. Závazné řešení je následující: • Oplocení – plot B (kolem multifunkční plochy): Ochranná sít' PP, průměr vlákna 4,0 mm, oko 45 mm. • Oplocení – plot C (hřiště pro fotbal): Ochranná sít' PP, průměr vlákna 5,0 mm, oko 120 mm.

	Toto aktuální upřesnění je rozhodující; projektová dokumentace, výkaz výměr i soupis prací jsou uvedeny do vzájemného souladu v intencích výše uvedeného. V soupisu prací a dodávek je tato specifikace konkrétně upřesněna v oddíle D.2 – Oplocení stavby, na řádcích 45 a 46, které jsou pro dodavatele směrodatné.
Dotaz č. 2:	<i>Dotaz č.2 Jaké sloupky se budou používat, jestli hliníkové nebo ocelové, jaké budou jejich délky? Z projektu vyplývá výška oplocení 4 m v hliníku, ale ve výkazu výměr má sloupek délku 7,6 m a je z oceli.</i> <i>v rozpočtu:</i> <i>brána vstupní dvoukřídlá -ocel.rám s výplní ze záchytné sítě 2800x2350mm vč.povrchové úpravy - žárově zinkováno</i> <i>branka vstupní jednokřídlá -ocel.rám s výplní ze záchytné sítě 1200x2400mm vč.povrchové úpravy - žárově zinkováno</i> <i>branka plotová jednokřídlá 1200x1300mm vč.povrch.úpravy - žárově zinkováno</i> <i>Dod+mtz horní profily 60/40/3mm vč.povrch.úpravy - žárově zinkováno</i> <i>Dod+mtz diagonály a ztužující prvky z trubky pr.80/3 vč.povrch.úpravy - žárově zinkováno</i> <i>Dod+mtz sloupek dl.7600mm pr.100/3 s ukončovací čepičkou vč.povrch.úpravy - žárově zinkováno</i> <i>Dod+mtz zdvojený sloupek z trubky 44,5x3,2s navař.patním plechem, objímky pro kotvení polí vč.povrch.úpravy</i> <i>ve výpisu prvků:</i> <i>B2 Vjezdová dvoukřídlá branka se vstupní brankou na pozemek školního hřiště. Rám branky z kruhové trubky TR 44,5x3,2 mm (3,43 kg/b.m.). Nerezové kování klika - klika, vložka s cylindrickým zámkem; oka 35/35 mm 2x křídlo 1,3 x 3,2; + vstupní branka v křídle 1,2 x 2,3, Hliník, PP lanko,...</i> <i>B3 Vstupní branka na sportoviště v rámci areálu. Rám branky z kruhové trubky TR 44,5x3,2 mm (3,43 kg/b.m.). Nerezové kování koule - koule, s válečkovým zámkem. Možnost uzamknutí cylindrickým zámkem, oka 35/35 mm 1,1 x 2,3 Hliník, PP lanko,...</i> <i>B1 Vstupní branka Vstupní branka na pozemek školního hřiště. Rám branky z kruhové trubky TR 4,5x3,2 mm (3,43 kg/b.m.). S 8x navařenou kotevní pásovinou P3 š. 30 mm pro připojení pole oplocení přes objímky.Plotové pole je drátěné z žebéřkového pletiva. Nerezové kování klika - koule (ze strany ulice), vložka s cylindrickým zámkem ocel,..</i> <i>Sloupek Oplocení hřiště z hliníkové trubky 100/3 mm (2,502 kg/b.m.) osazeného do pouzdra z PVC trubky, zaaretováno šroubem a zabetonováno do betonových patek; TR d 100/3 mm v = 5,2 m, L = 5,2 b.m.; hliník; žárově pozinkováno</i> <i>Diagonální trubková vzpěra 80/3 mm (1,954 kg/b.m.) mezi hlavními sloupky oplocení; 80/80/3 mm L = 4,50 m</i>
Odpověď:	Sloupky oplocení budou provedeny z oceli, žárově zinkované. Původní údaj o hliníkových sloupcích je pouze pozůstatek z dřívější varianty řešení a v aktuální projektové dokumentaci již neplatí. V soupisu prací a dodávek byl materiál sloupků opraven na ocel, žárově zinkovanou, nicméně ve výpisu prvků nám tato změna bohužel „utekla“. Děkujeme za upozornění, nyní je vše uvedeno do souladu. Popis délky sloupků byl rovněž opraven – jedná se o chybu v přepisu z původního variantního řešení, kdy byly uvažovány různé délky. Z důvodu zjednodušení a zlevnění konstrukce byly sloupky sjednoceny na jednotnou délku 5,2 m. Tato hodnota je nyní opravena jak v soupisu prací a dodávek (řádek 33 opraveno na sloup délky 5,2 m) tak ve výpisu prvků. Výška oplocení 4,0 m zůstává zachována, rozdíl do délky sloupku je dán konstrukčním uložením a kotvením.

Dotaz č. 3:	<i>Dotaz č.3 Jak budou sloupky, vzpěry a rozpěry do sebe kotveny? Spojkami nebo spoje svařované?</i>
Odpověď:	Způsob kotvení sloupků, vzpěr a rozpěr (tj. zda bude použito řešení pomocí spojek, či svařovaných spojů) je ponechán na standardech a technologických postupech zhotovitele/dodavatele. Z tohoto důvodu bude před započítáním výroby komponentů předložena výrobní dokumentace k odsouhlasení detailů, zejména s ohledem na přesné doměření a návaznosti na stavbě. Předložená projektová dokumentace má charakter dokumentace prováděcí, nikoli výrobní, a záměrně nechceme jakéhokoli dodavatele omezovat ve volbě konkrétních prováděcích detailů, pokud bude dodržen požadovaný statický, provozní a bezpečnostní standard konstrukce.

II. ÚPRAVA SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Zadavatel v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 provedl úpravu přílohy č. 5 Výzvy k podání nabídek - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Upravená příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek označená jako „5. Soupis prací s VV_verze 18.11.2025“ byla dne 18.11.2025 zveřejněna na profilu zadavatele.

Dodavatelé jsou povinni pro zpracování nabídek použít tuto opravenou přílohu č. 5 Výzvy k podání nabídek označenou jako „5. Soupis prací s VV_verze 18.11.2025“.

III. ÚPRAVA PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel v návaznosti na provedené úpravy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV provedl aktualizaci Kontrolního rozpočtu, na základě, kterého byla stanovena předpokládaná hodnota veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nyní činí **20 742 292,- Kč bez DPH.**

V Praze dne 18.11.2025

**JUDr. Vladimír Tögel, advokát
smluvní zástupce zadavatele**

Přílohy:

5. Soupis prací s VV_verze 18.11.2025

ZIP_ Plot B,C a Výpis prvků obsahující:

D.2.b.9 Plot B, C - detaily uložení na terénu - 25_11_14

D.2.b.15_01 Výpis prvků - 25_11_14

D.2.b.15_02 Výpis prvků - 25_11_14

D.2.b.15_03 Výpis prvků - 25_11_14

D.2.b.15_04 Výpis prvků - 25_11_14