FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ
VODOMĚRNÁ ŠACHTA
(NEPOJÍŽDĚNÉ PROVEDENÍ)

ŠOUPĚ DN80 OSAZENÉ
V RÁMCI STAVBY ZLATÝ KOPEČEK I.

NAPOJENÍ NA ŘAD REALIZOVANÝ
V RÁMCI STAVBY ZLATÝ KOPEČEK I.

PE⌀90 – ukončena hydrantem

PE⌀110 – zrealizováno T-kus pro budoucí napojení 2.etapy

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT STÁV.INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, JEJICH POLOHA NA VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ PODLE PODKLADŮ JEJICH SPRÁVCŮ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO UPŘESNIT HLOUBKU STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ V MÍSTĚ NAPOJENÍ A KŘÍŽENÍ, PODLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ PŘÍPADNĚ UPRAVIT NAVRŽENÉ VÝŠKOVÉ VEDENÍ
- PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ BUDOU DODRŽENY TECHNOLOGICKÉ POKYNY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POTRUBÍ
- VÝKOPY BUDOU PAŽENÉ, TYP PAŽENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN S OHLEDEM NA MÍSTNÍ GEOLOGICKÉ PODMÍNKY
- VHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY NA OBSYP POTRUBÍ BUDE POSOUZENA PŘI STAVBĚ ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A GEOLOGA
- V SOUBĚHU S VODOVODNÍMI ŘADY BUDE POLOŽEN ZJIŠŤOVACÍ KABEL CY 4,0 mm2
- NAPOJOVÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VE SPRÁVĚ PROVEDE ZÁSTUPCE PŘÍSLUŠNÉHO PROVOZU PROVOZOVATELE SÍTĚ
- POKLOPY ŠOUPAT A HYDRANTŮ BUDOU OSAZENY DO ÚROVNĚ NAVRHOVANÝCH UPRAVENÝCH TERÉNŮ
- PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE PROVÁDĚN HYDROGEOLOGICKÝ DOZOR
- PŘI POKLÁDCE INŽ. SÍTÍ BUDE RESPEKTOVÁNA ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení)
- KLADEČSKÉ SCHÉMA BUDE PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY ODSOUHLASENO Technickým oddělením společnosti VaK K. Vary, a.s.

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- VODOVOD VaK K.Vary
- KANALIZACE VaK K.Vary
- TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- KABEL NN – ČEZ Distribuce a.s.
- KABEL VN – ČEZ Distribuce a.s.
- KABEL NN – nadzemní vedení – ČEZ Distribuce a.s.
- KABEL VN – nadzemní vedení – ČEZ Distribuce a.s.
- KABEL SDĚLOVACÍ – CETIN a.s.
- KABEL SDĚLOVACÍ – nadzemní vedení – CETIN a.s.
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – obec Hory

KS2 SONDA IGHG PRŮZKUMU

NÁVRH – řeší samostatná dokumentace, bude povoleno v samostatném řízení

- OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MOŽNÉ MÍSTO SJEZDU NA POZEMEK RD
- RD04 PARCELACE – číslo parcely ORIENTAČNÍ UMÍSTĚNÍ RD (objekty RD nejsou předmětem projektu)
- VODOVOD – řad V – 1.část
- VODOVOD – řad V – 2.část
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – tlaková
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – odvodnění komunikace
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN – rušené

NÁVRH

- VODOVOD – řad "ZAHRÁDKY"
- ZOV PODZEMNÍ ZA– A ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA

SEZÓNNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO PRO ZAHRÁDKY
VÝTOKOVÝ STOJAN
připojení PE⌀32x3,0 SDR11 – 4,0 m

SO 201.1 ŘAD "ZAHRÁDKY"
PE⌀90x5,4 SDR17 – 473,7 m

SEZÓNNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO PRO ZAHRÁDKY
VÝTOKOVÝ STOJAN
připojení PE⌀32x3,0 SDR11 – 2,0 m


Ing. Petra Neubauerová
projekty vodohospodářských staveb
Rohová 552/9 • Karlovy Vary 360 05 • IČ 71906452
tel.:+420 732 976 832 • e-mail: neubauerova@centrum.cz


| | |
|---|---|
| číslo parc : | |
| kraj : Karlovarský | obec : Karlovy Vary |
| stavebník : Statutární město Karlovy Vary, IČ 00254657 Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary | zakázka : 09/2024 |
| | datum : 10/2025 |
| stupeň projektu : DPrS | formát : 4A4x2A4 |
| navrhl : Ing.Petra Neubauerová | |
| odpovědný projektant : Ing.Petra Neubauerová | |
| soubor: ZlKop2-zahrádky-sit-DPS.dwg | |

ZAHRÁDKÁŘSKÁ KOLONIE ZLATÝ KOPEČEK
na pozemku p.č. 409/1, k.ú. Dvory
SO 201 PŘÍPOJKA A ROZVODY VODOVODNÍ

| | | |
|---|---|---|
| Příloha: SITUACE VODOVODU | měřítko: 1:500 | číslo výkresu D.1.2.1.3. |


Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.