

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:	SO.02 Vřídelní kolonáda - renovace vřídelní lávky - přemostění řeky Teplé
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel:	Statutární město Karlovy Vary
Sídlo zadavatele:	Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČO zadavatele:	00254657

INFORMACE O ZÁSTUPCI ZADAVATELE

Obchodní firma:	KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo:	Národní 416/37, 110 00 Praha 1
IČO:	062 95 525

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

I.

Zadavateli byla prostřednictvím elektronického nástroje dne 25. 3. 2026 doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce. Zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona uveřejňuje toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti dodavatele:

Vážený Zadavateli, dovoluji si tímto požádat o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz: Součástí zadávací dokumentace je i příloha Diagnostický průzkum spodní části Vřídelní lávky - přemostění řeky Teplé, Aktualizace ke dni 24.9.2025.

Zde je v textu na několika místech uvedeno, že do nosné konstrukce intenzivně zatéká. Z textu dále vyplývá, že tento STP se věnoval zjištění povrchové pevnosti betonu, případně karbonatoci betonu nikoliv však tomu nejzásadnějšímu u tohoto typu prefabrikovaných předpjatých konstrukcí, tj. stavu předpínací výztuže nosníků KA.

Je zde pouze odkaz na průzkum z roku 2018, kdy byly provedeny 3 sondy na jednom vybraném nosníku.

Účastník si proto dovoluji upozornit Zadavatele, že s tímto typem nosníků jsou v ČR bohaté zkušenosti týkající se rekonstrukcí a je praxí ověřeno, že pouze stav předpínací výztuže, včetně kotevních oblastí rozhoduje o životnosti těchto prvků.

Bylo by možno uvést nespočet příkladů, kdy se původně plánovaná rekonstrukce po zjištění skutečného stavu předpínací výztuže změnila v demolicí stavby. A to včetně takových scénářů, že stavba musela být zastavena, přeprojektována a muselo být vypsáno nové výběrové řízení. Pokud není v silách Zadavatele nechat ověřit stav předpínací výztuže, doporučovali bychom vložit do soupisu prací stavby položku na dodatečný diagnostický průzkum předpínací výztuže a kotevních oblastí. Případně i položku na dodatečnou injektáž kanálků: REINJEKTÁŽ KANÁLKŮPODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ.

Odpověď zadavatele k dotazu:

Zadavatel sděluje, že:

- a) KA nosníky byly kontrolovány TAZUSEM (21. 5. 2018 – stav nosníků přijatelný) před provedenou diagnostikou – viz citované zápisy v Posudku přemostění v roce 2023,
- b) podrobnější diagnostika z pohledu zadavatele bude zásadně přínosná – předpjatá výztuž je převážně v nepřístupných stěnách nosníků KA,
- c) Zadavatel předpokládá, že stav předpínací výztuže bude z 95 % v pořádku (každý účastník má možnost zdemontované nosníky KA zhlédnout u Lázeňského mostu – (stejného typu jako přemostění u Vřídla),
- d) dodatečná injektáž není Zadavatelem předpokládána (příčné předpjetí není), tudíž tato položka není a nebude uvedena v Soupisu prací,
- e) navržená konstrukční opatření zohledňují i velice nepravděpodobný totální kolaps KA nosníků – tři vedle sebe v poli a jeden koncový,
- f) v Posudku 403/2023 je navržena pravidelná roční kontrola deformací jednotlivých nosníků (nosníky nejsou nijak spřaženy).

Z bodů b), e) a f) vyplývá, že byla učiněna všechna technicky a finančně dostupná opatření ke znovuotevření Přemostění.

II.

Zadavatel s ohledem na charakter vysvětlení dotazu nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 26. 3. 2026

za Statutární město Karlovy Vary
KGS legal, s.r.o. advokátní kancelář
JUDr. Miroslav Kučerka, LL.M., jednatel