

Č.j.

Magistrát města Karlovy Vary
Stavební úřad
U Spořitelny 2
361 20 Karlovy Vary

Žádost o vyjádření k záměru

(1) Identifikační údaje žadatele

fyzická osoba – jméno a příjmení právní osoba – obchodní firma / název	Ing. arch. Jiří Janisch
právní forma	OSVČ
datum narození / IČ	23.02.1957 / 49188259
trvalý pobyt / sídlo	Sedlo 27, 364 01 Útvina
telefon, e-mail, www stránky	jiri.janisch@seznam.cz , tel. 775085108
doručovací adresa	Sedlo 27, 364 01 Útvina

(2) Statutární orgán / zástupce

1. jméno a příjmení	
datum narození	
trvalý pobyt	
telefon, e-mail	
způsob jednání za práv. osobu	
2. jméno a příjmení	
datum narození	
trvalý pobyt	
telefon, e-mail	
způsob jednání za práv. osobu	

(3) Druh a stručný popis stavby – záměru s uvedením účelu užívání a její kapacity:

Popis stavby - záměru :

Rozsah stavby, dle předkládané PD ve stupni PDPS, je určen rozsahem schválených stavebních zásahů, které řeší předchozí projekt havarijního stavu.

Viz rozhodnutí Stavebního úřadu ze dne 21.5.2019, č.j. 6442/SU/19 a dále Rozhodnutí Stavebního úřadu na odstranění havarijního stavu objektu ze dne 11.7.2019, č.j. 8855/SU/19,

Ve stejném plošném a objemovém rozsahu budou navraceny do stavby stavební konstrukce, které byly dočasně sneseny při první fázi stavebního zásahu.

Projektová dokumentace " Karlovy Vary, Vřídelní haly, II. etapa oprav " tyto konstrukce rozděluje celkem do šesti stavebních objektů :

SO. 01 – Kamenické práce

obsahuje položení kamenné podlahy ve Vřídelní hale, opravu a vyčištění stávajících kamenných vnitřních a vnějších obkladů a dlažby na horních ochozech.

SO. 02 – Prosklené stěny

obsahuje montáž nových prosklených vnějších stěn v původní podobě a opravu vnitřních prosklených stěn

SO. 03 – Nerezová fontána s pochůzím roštem

obsahuje dodávku a montáž nové nerezové fontány pro Vřídlo s pochůzím roštem připravenou v identických rozměrech s původní snesenou konstrukcí fontány.

SO. 04 – Skleněná koruna

obsahuje vyčištění a zachování původní nerezové konstrukce a identickou výměnu stávajícího zasklení

SO. 05 – Vzduchotechnika ofuku skel

obsahuje výměnu původního vzduchovodu za nový pro ofuk vnitřních ploch stěn Vřídelní haly

SO. 06 – Osvětlení haly

obsahuje výměnu svítidel za původní, již nefunkční

SO. 07 – Venkovní úpravy

obsahuje doplnění původní dlažby chodníku při severním vstupu do Vřídelní haly a demontáž provizorní venkovní prefabrikované fontány s doplněním kamenné dlažby na jejím místě. Zrušená provizorní fontány před vstupem z Divadelního náměstí ztratí svoji funkci přenesením hlavního pramene Vřídla na původní místo.

Třebaže popsané opravy navracejí stavbu do původní podoby a vzhledu, respektují původní materiálové, tvarové, barevné a výtvarné pojetí stavby, zhotovitel projektu pravidelně konzultoval stavební postupy s památkáři NPÚ v Lokti, konkrétně s panem Mgr. L Zemanem. Tato PDPS byla současně podána na MMKV – odbor památkové péče k vydání závazného stanoviska k této II. etapě oprav. Dle předchozích konzultací bude toto stanovisko kladné a rychle vydané a neprodleně předané na SÚ v Karlových Varech jako příloha k této žádosti.

Dále dovolujeme požádat o vyjádření, zda předložený záměr vyžaduje vydání opatření podle stavebního zákona.

Děkujeme za spolupráci.

(4) Místo stavby:

obec	katastrální území	parcelní č.	dosavadního využití pozemku
Karlovy Vary	Karlovy Vary (663433)	217	stavby na pozemku, č.p. 2036

(5) Vlastnická nebo jiná práva k výše uvedeným pozemkům:

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

V dne

Podepsal (jméno, příjmení) Jiří Janisch

.....
podpis(y) žadatele(ů)

Přílohy:

- Plná moc k zastupování
- Grafická příloha – mapový podklad se zakreslením návrhu