05 04 03 02 01

ZÁPADNÍ STRANA

A

JIŽNÍ STRANA NEŘEŠENA (SKLEPNÍ KÓJE)

SEVERNÍ STRANA

- 03 -
24,2m²
s.v.=2620mm

- 04 -
24,2m²
s.v.=2620mm

- 05 -
19,6m²
s.v.=2620mm

- 06 -
11,9m²
s.v.=2610mm

800 L
1970

- INSTAL. JÁDRO-

- 07 -
11,7m²
s.v.=2610mm

±0,05m
s.v.=2075mm

- 08 -
3,70m²

B

RO
STÁVAJÍCÍ PLECHOVÝ ROZVADĚČ
jističe a proudová ochrana budou osazeny do čelní plechové desky rozvaděč vyříznutím tak ,jak již bylo realizováno v předešlé době

vodiče budou vedeny v podhledu v lištách – délka cca 9 bm

- 02 -
28,7m²
s.v.=2075mm
SKLÁDANÝ MINERÁLN
PODHLED RASTR 60x60cm

±0,00m
s.v.=2587mm

s.v.=2075mm
s.v.=2306mm
1780
2500
s.v.=2597mm

- 01 -
3,30m²

C

VÝCHODNÍ STRANA NEŘEŠENA

ZÁDVEŘÍ
3,3m²

LEGENDA:

Z PLECHOVÉHO E STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE BUDOU DO MÍSTNOSTÍ Č. 05 A 08 PŘVEDENY POTŘEBNÉ VODIČE NÁSLEDUJÍCÍCH SVĚTELNÝCH A ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ, KTERÉ BUDOU SAMOSTATNĚ JIŠTĚNY:

A) m.č. 05:

V KUCHYŇSKÉ LINCE:

- OKRUH VARNÉ DESKY – JIŠTĚNÍ 16A
- OKRUH ZÁSUVEK JIŠTĚNÍ 16A
- OKRUH MYČKY JIŠTĚNÍ 16A
- OKRUH SVĚTEL 10A JIŠTĚNÍ

B) m.č. 08 (BUDOU NAPOJENY NA OKRUHY):

- OKRUH ZÁSUVEK JIŠTĚNÍ 16A
- OKRUH SVĚTEL A VENTILÁTORU

POZNÁMKA:

SPOLEČNÁ TRASA KABELŮ VŠECH OKRUHŮ V LIŠTÁCH V PROSTORU PODHLEDU NA CHODBĚ.

- PŘIBLIŽNÁ DÉLKA CCA 8 bm

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

NÁZEV	PLOCHA/m²/	STĚNY/m²/	PODLAHA
01 - ZÁDVEŘÍ	3,3	9,4	PVC
02 - CHODBA	28,7	50,0	PVC
03 - KANCELÁŘ	24,2	50,6	PVC
04 - KANCELÁŘ	24,2	50,6	PVC
05 - PEČOVATELKY	19,6	47,4	PVC
06 - ŠATNA č.1	11,9	32,9	PVC
07 - ŠATNA č.1	11,7	30,9	PVC
08 - WC	3,7	21,2	DLAŽBA

Projektant: Ing. Jan Hruška–autorizovaný inženýr, ČKAIT 0300158
Stavebník: Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace

STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.N.P.

Dům s byty zvláštního určení – Severní č.p. 5

EI - PŮDORYS 1.N.P. - SEVEROZÁPADNÍ STRANA - MEZI MODUL.OSAMI 01-05 / A-C

5