



TABULKA MÍSTNOSTI:

NÁZEV	PLOCHA/m <sup>2</sup> /	STĚNY/m <sup>2</sup> /	PODLAHA
01 - KANCELÁŘ	20,7	46,0	PVC
02 - PEČOVATELKY	14,9	36,0	PVC
03 - ZADVEŘÍ	2,1	11,4	PVC
04 - KOUPELNA WC	3,1	19,7	DLAŽBA

SEZNAM BOURACÍCH PRACÍ:

- 1) ZCELA VYBOURAT STÁVAJÍCÍ UMAKARTOVÉ JÁDRO. VČETNĚ OBÁLKU INSTALAČNÍ ŠACHTY.
- 2) ODSTRANIT V INSTAL. ŠACHTĚ VEŠKERÉ ODBOČKY K VŠEM V JÁDRĚ ODSTRAŇOVANÝM ZAŘÍZOVACÍM TZB PŘEDMĚTŮM, T.J. OD HLAVNÍCH UZÁVĚRŮ, KTERÉ JSOU OSAZENY NA STUPACÍCH POTRUBÍ.
- 3) ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ 2KS VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ CCA 60x60X250cm SPOLU S NÁSTAVCI.
- 4) DEMONTOVAT 3ks DVEŘNÍCH KŘIDEL.
- 5) ODSTRANIT PVC PODLAHOVOU KRYTINU Z -01- AŽ -04-(ASI BUDE PŘILEPENA K PODKLADU) VČETNĚ PVC SOKLIKŮ
- 6) OŠKRABAT-SMÝT VEŠKERÉ PLOCHY OMÍTEK STĚN A STROPŮ.
- 7) S CÍTEM ROZEBRAT K DALŠÍMU POUŽITÍ STÁVAJÍCÍ KUCHYŇSKOU LINKU (PO DOBU STAVBY SKLADOVAT MIMO ZÁJMOVÉ MÍSTNOSTI V SUTERÉNU DOMU).
- 8) OČISTIT VEŠKERÉ KOVOVÉ PLOCHY (ZÁRUBNĚ, RADIÁTORY VIDITELNÁ POTRUBÍ)
- 9) DEMONTOVAT ELE. SPOTŘEBIČE V KUCH. LINCE, STROPNÍ A STĚNOVÁ SVĚTLA, BYTOVÝ ROZVADĚČ.
- 10) V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ ODZKOUŠET FUNKČNOST HLAVNÍHO STUPACÍHO POTRUBÍ VZT, NA KTERÉ BUDE OPĚT NÁPOJENA DIGESTOŘ A ODSÁVÁNÍ KOUPELNY.

Projektant: Ing. Jan Hruška–autorizovaný inženýr, ČKAIT 0300158  
Stavebník: Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace  
**STAVEBNÍ ÚPRAVY**

Dům s byty zvláštního určení – Sedlecká č.p. 2–SEVEROZÁPADNÍ STRANA  
PŮDORYS 1.N.P. - BOURACÍ VÝKRES - MEZIMODUL.OSAMI 01-03 / A-B