

**ZBV 01 Podloží zdí**

Název projektu: 841-VGHZ - Karlovy Vary, Ulice Bezručova - opěrné zdi a úprava komunikací

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] **117 308,77**

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Cenová soustava
		<b>SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy</b>				<b>24 593,89</b>	
		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>24 593,89</b>	
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>19 263,17</b>	
39	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	24,000	217,57	5 221,68	Položka z SOD
46	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,000	176,16	4 227,84	Položka z SOD
47	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	24,000	50,00	1 200,00	Položka z SOD
48	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	24,000	91,89	2 205,36	Položka z SOD
49	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	43,200	148,34	6 408,29	Položka z SOD
<b>2</b>		<b>Zakládání</b>				<b>5 330,72</b>	
60	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	8,000	666,34	5 330,72	Položka z SOD
		<b>SO 201 - Statické zajištění komunikace</b>				<b>92 714,88</b>	
<b>2</b>		<b>Základy</b>				<b>92 714,88</b>	
21	273311125	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m3	24,000	3 863,12	92 714,88	Položka z SOD
		Zídka 0,353 - 0,3537-km 7m3					
		Zídka 0,2731 -0,2822 km 4m3					
		Zídka 0,236 - 0,24 km 3m3					
		Zídka 0,1-0,112 km 10m3					