

Situace oplocení 1:100

Poznámky:

- oplocení (mičová bariéra) výšky 5,2m, délky 2x32m
- konstrukce oplocení ocelová žárově zinkovaná, poplastovaná
- sloupky z trubek výšky 6m (např .pr. 76 mm, tl. stěny 3mm)
- v krajních polích šikmé vzpěry
- osová vzdálenost sloupků 2,5m (popř. 3m), sloupky zavíčkovat
- sloupky vetknuté do betonových patek průměru 500mm z betonu C20/25, betonovat do nezámrné hloubky
- výztuhy z trubek např. pr. 32mm
- výplň - polypropylenová síť, pro horní a spodní uchycení sítě použita lanka z nerezavějící oceli pr.5mm
- betonové podhrabové desky výšky 300mm, včetně držáků a úchytek vzpěr
- výšková poloha mezilehlých sloupků upřesněna na stavbě v závislosti na skutečném tvaru upraveného terénu
- povrchová úprava - poplastování barva zelená RAL 6005
- veškeré délky oplocení a osové vzdálenosti sloupků nutno ověřit na místě
- povrch mezi obrubníkem a podhrabovou deskou opatřit geotextilií a vysypat kačírkem
- dodávka oplocení kompletní včetně kotevních prvků, doplňků a příslušenství
- při provádění nutno dodržet technické podklady a detaily výrobce

Typové pole (1:25)

Projektant:	Ing. Jana Kurtáková	Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek
DPT projekty	Objednatel:	Statutární město Karlovy Vary	
	Zakázka:	ZŠ Krušnohorská, Rekonstrukce atletického stadionu, úprava realizační PD	
	Dokumentace/část:	Projekt stavby	
Plot - hřiště na fotbal			13

Technical drawing of a reinforced concrete slab (Fig. 1.1) showing a plan view with dimensions and reinforcement details.

Dimensions:

- Slab width: 6000
- Slab depth: 2500 (3000)
- Beam width: 500
- Beam spacing: 2000 (2600)
- Beam height: 900
- Beam depth: 300

Reinforcement details:

- lanko z nerez oceli pr. 5mm
- výztuhy - TR pr. 32mm
- sloupky TR pr. 76mm, tl. 3mm zinkované, kotvené do betonových patek ø500mm
- výplň - polypropylenová síť

Structural components:

- podhrabové betonové desky v. 300mm, včetně drážků
- betonové patky C20/25 pr. 500mm

Ground level (Terén) and floor levels:

- +0.200
- ±0.000
- 0.100
- 1.000

Projektant:	Ing. Jana Kurtřáková	Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek		
DPT projekty	Objednatel:	Statutární město Karlovy Vary		Zakázka č.:	2023/36
	Zakázka:	ZŠ Krušnohorská, Rekonstrukce atletického stadionu, úprava realizační PD		Stupeň:	DPS
				Datum:	30.11.2023
	Dokumentace/část:	Projekt stavby		Měřítko:	1 : 100/25
Formát:				6	
	Plot - hřiště na fotbal				13