



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

IČO: 00254657

Jednající: Ing. Danielelem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Věc:

„Karlovy Vary, Cyklostezka A6, úsek Chebský most - Ostrovský most“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dotaz:

VV SO 101, obsahuje pol. č. 1-4,11-19,25-28, které se týkají odstranění pařezů a prací souvisejících. Počet pařezů, který je uveden ve VV nesouhlasí s počtem, který je v PD. Prosím o vysvětlení a sjednocení obou částí zadávací dokumentace.

Odpověď:

Na stavbě bude odstraněno celkem 12 pařezu, které budou zlikvidovány. Zaměření bylo zpřesněno v rámci zpracování dendrologického průzkumu, jedná se o drobnou odchylku, projektová dokumentace nebude měněna. Soupis prací nebude upraven.

Upozorňujeme případného zhotovitele, že odstranění pařezů bude probíhat v blízkosti stávajícího vodovodu (cca 2,5 m). Pařezy budou vykopány, nebudou vytrhány.

Dotaz:

Z PD, situace stavby je zřejmý výskyt inženýrských sítí. VV neobsahuje položku pro jejich vytyčení. Prosím o opravu VV.

Odpověď:

Do aktualizovaného soupisu prací byla přidána položka vytyčení sítí.

Dotaz:

VV obsahuje pol. č. 75,103 a 104. Tyto položky zahrnují dodávku a montáž AI sloupků +ochranné sítě světlé výšky 7 m. PD uvádí požaduje dané výrovky o výšce 5 m.

Prosím o opravu a sjednocení podkladů zadávací dokumentace.

Odpověď:

Na stavbě budou osazeny sloupy výšky min. 5,0 m nad terén. Dokumentace nepředepisuje konkrétního dodavatele certifikovaného výrobku, předpokládá celkovou délku sloupku 5,5 m (osazení 0,5 m v betonové patce). Výše uvedené parametry mohou být mírně odlišné s přihlédnutím ke konkrétním technickým podmínkám daného výrobku. Položky soupisu prací byly upraveny.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Dobrý den, mezi soupisem prací a technickým popisem v PD je rozpor. Žádáme Zadavatele o vysvětlení:

- a) zda bude nebo nebude použita podhrabová deska při výšce plotu 2m

Odpověď:

Podhrabová deska bude osazena. Položky pro podhrabové desky byly přidány do aktualizovaného soupisu prací.

- b) potvrdit výšku branky, v rozpočtu je výška 175 cm, ale vzhledem k výšce plotu by měla být použita 195 cm

Odpověď:

Příslušná položka za materiál, plotová branka, byla v soupisu prací upravena.

- c) dále určit typ záchytné sítě rozměr oka, příp. použitý materiál a dále délku sloupků, kde je Soupis prací a PD také v rozporu – při výšce 5m není nutný sloupek 7,5m.

Odpověď:

Záchytná síť PP 5 mm, oko 100 mm, trvanlivost min. 5 let, nebo kvalitnější.

Na stavbě budou osazeny sloupy výšky min. 5,0 m nad terén. Dokumentace nepředepisuje konkrétního dodavatele certifikovaného výrobku, předpokládá celkovou délku sloupku 5,5 m (osazení 0,5 m v betonové patce). Výše uvedené parametry mohou být mírně odlišné s přihlédnutím ke konkrétním technickým podmínkám daného výrobku. Položky soupisu prací byly upraveny.

Zadavatel na základě obdržených dotazů zároveň zveřejňuje aktualizovaný Soupis prací s výkazem výměr.

Vzhledem k charakteru provedených změn v Soupisu prací s výkazem výměr nebude zadavatel měnit termín pro podávání nabídek.

Nová předpokládaná hodnota plnění: 3.964.610,- Kč bez DPH

Příloha: Aktualizovaný Soupis prací s výkazem výměr

V Karlových Varech dne 24. 11. 2025

za zadavatele