




ŘEZ D-D – STÁV. STAV  
STŘECHA 6



ŘEZ D-D – NAVRH. STAV  
STŘECHA 6



SCHEMA ČLENĚNÍ STŘECHY OBJEKTU



POZNÁMKA:

- \* Stáv. živinou krytinu odstranit a provést novou z modifik. asf. pásů
- \* Stáv. tepelnou izolaci v půdním prostoru odstranit a provést novou vč. pojist. folie
- \* V rámci opravy je potřeba provést kontrolu veškerých dřevěných prvků střechy vč. bednění /vyměna cca 40%/ v případě poškození provést jejich náhradu stáv. dřevěné konstrukce impregnovat fungicidním nátěrem, ev. nástřikem např. BOCHEMIT QB
- \* Nové klempířské výrobky z CU plechu / oplech. atiky a zdi/
- \* Střecha bude odvětrána – odvětrání ve hřebeni viz det. ⑩ ⑪
- \* Větrací tvarovky /IKO ARMOURVENT STANDARD/ – 26 ks střecha ⑥ ④

Ved.projektant :		Zodp.projektant :	Vypracoval :	Kreslil :
Ing. Berdnek		Ing. Berdnek	P. Škola	
Akce :		Rekonstrukce a opravy střešního pláště Galerie umění Karlovy Vary č.p. 1215, Goethova stezka 6		
Investor :		Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, Karlovy Vary		
Obsah :		ŘEZ D-D – STÁV. + NAVRH. STAV		
Měřítko :		1:50		
Číslo výkresu :		D.1.1.b.6.		

	Projekt a inženýrská kancelář pro pozemní stavby
Letkovská 5, Pízeň 326 00 tel./fax : 377 441 072, 377 441 106 email : hbh@gesseznom.cz	