SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ Z KAMENINY



SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ ULTRA RIB 2 (PP)



Šířka výkopu dle ČSN EN 1610

DN	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY (OD + x) m		
	zapažená rýha	nezapažená rýha	
		$\beta > 60°$	$\beta \leq 60°$
≤ 225	OD + 0,40	OD + 0,40	
> 225 až ≤ 350	OD + 0,50	OD + 0,50	OD + 0,40

U údajů OD + x odpovídá x/2 nejmenšímu pracovnímu prostoru mezi troubou a stěnou rýhy popř. pažením, kde OD je vnější průměr trouby v m
β úhel sklonu stěny nezapažené rýhy, měřený k vodorovné ose

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT STÁV. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, JEJICH POLOHA NA VÝKRESECH JE POUZE ORIENTAČNÍ PODLE ZÁKRESŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ VEDENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO UPŘESNIT HLOUBKU A PRŮBĚH STÁVAJÍCÍ STOKY A EVENTUELNĚ UPRAVIT NAVRŽENÝ PODÉLNÝ PROFIL (ZA ÚČASTI PROJEKTANTA)
- PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ BUDOU DODRŽENY POKYNY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POTRUBÍ
- VÝKOPY BUDOU PAŽENÉ – TYP PAŽENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN S OHLEDEM NA MÍSTNÍ GEOLOGICKÉ PODMÍNKY
- VHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY NA OBSYP POTRUBÍ BUDE POSOUZENA PŘI STAVBĚ ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A GEOLOGA
- PROKÁŽE–LI SE NEVHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY PRO OPĚTOVNÝ ZÁSYP, BUDE VYTĚŽENÁ ZEMINA NAHRAZENA MATERIÁLEM VHODNÝM PRO ZÁSYP VÝKOPU
- PŘI NAPOJOVÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ BUDE PŘÍTOMEN ZÁSTUPCE SPRÁVCE VEDENÍ, tj.VaK K.Vary
- POKLOPY ŠACHET BUDOU OSAZENY DO NIVELETY NAVRŽENÉ KOMUNIKACE NEBO ÚROVNĚ UPRAVENÉHO TERÉNU
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH A VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE PROVÁDĚN HYDROGEOLOGICKÝ DOZOR

HLAVNÍ ARCHITEKT– autor	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	bokota architekti
Ing. arch. Miloslav Bokota	Ing. Petra Neubauerová	Ing. Petra Neubauerová	Ing. arch. Miloslav Bokota - autorizovaný architekt ČKA 02561, Česká 6, 360 18, Karlovy Vary
INVESTOR	Statutární město Karlovy Vary, MMKV, Moskevská 21, 361 20		mail: bokota@volny.cz, tel.:+420775995577
PROFESE	Inženýrské objekty – splašková kanalizace		
Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary		FORMÁT	6 A4
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		DATUM	08/ 2013
		STUPEŇ	PPS
SO 06 Splašková kanalizace + areálové rozvody		Č. ZAKÁZKY	03–2013
výkres: PODÉLNÝ PROFIL – stoka A		MĚŘÍTKO 1:500/100	Č. VÝKRESU D1.5/SO 06/ 3

Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.