

Pohled jižní

Skladby obvodových stěn  
(od exteriéru)

S1 - stěna v hlavní ploše

- vrchní silikonová omítka probarvená, zrnitost 2(3)mm
- penetrační nátěr
- sklotextilní síťovina
- lepicí stěrka
- fasádní polystyrén EPS F 120mm
- lepicí stěrka
- stávající vnější omítka zednický vyspravena
- stávající obvodové zdivo 250mm

S2 - stěna parapetu

- vrchní silikonová omítka probarvená, zrnitost 3mm
- penetrační nátěr
- sklotextilní síťovina
- lepicí stěrka
- fasádní polystyrén 120mm
- lepicí stěrka
- stávající kabřincový obklad vyspravený

S3 - sokl pod úrovní 300mm nad terénem

- vrchní silikonová omítka probarvená, zrnitost 3mm
- penetrační nátěr
- sklotextilní síťovina
- lepicí stěrka
- extrudovaný polystyrén 100mm
- lepicí stěrka
- stávající kabřincový obklad vyspravený

S4 - sokl pod úrovní 300mm nad terénem

- vrchní silikonová omítka probarvená, zrnitost 3mm
- penetrační nátěr
- sklotextilní síťovina
- lepicí stěrka
- extrudovaný polystyrén 100mm
- lepicí stěrka
- stávající vnější omítka zednický vyspravena
- stávající obvodové zdivo 250mm

Klempířské prvky

- K1 - oplechování atiky RŠ. 660 + příponky
- K2 - okapnice RŠ.250 + plechové příponky
- K3 - žlab d=150 RŠ.330 + žlabové háčky
- K4 - svod ø100mm RŠ. 330mm + objímky s trny
- K5 - klempířský parapet RŠ. 400

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ VŠECH POMOCNÝCH LATÍ A DALŠÍCH PRVKŮ POTŘEBNÝCH PRO JEJICH KOTVENÍ

Půdorysné schéma

Půdorys závětří

Řez 1 - 1

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMENO	PODPIS

Vedoucí projektant	Projektant	Ing.Kurfáková	Vedoucí zakázky	ing.Dušek	MW780
			Technická kontrola	ing.Toman	1:100
ZAKÁZKA:		Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - zateplení objektu			
ČÁST:		Pavilon tělovýchovy			
OBSAH:	Pohled jižní				
LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel :+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	Počet A4 4 Stupeň projektu PST Datum dokončení 06/2012 Číslo zakázky 7200 - 25			Pořadové číslo 4	
OBJEDNATEL: Město Karlovy Vary				Císlo archivu BPO 5-74608	
STAVEBNÍK:					

The architectural floor plan shows a large, irregularly shaped main building on the left. To its right, a smaller, rectangular structure labeled 'Pavilon téorychovy' is connected by a narrow corridor. The pavilion has a hatched pattern and a thick black border. The corridor is also hatched but has a thinner black border. The main building has a complex, stepped outline.

## S1 - stěna v hlavní ploše

- vrchní silikonová omítka probarvená, zrnitost 2(3)mm
- penetrační nátěr
- sklotextilní síťovina
- lepicí stěrka
- fasádní polystyrén EPS F 120mm
- lepicí stěrka
- stávající vnější omítka zednický vyspravena
- stávající obvodové zdivo 250mm

- vrchní silikonová omítka probarvená, zrnitost 3mm
- penetrační nátěr
- sklotextilní síťovina
- lepicí stěrka
- fasádní polystyrén 120mm
- lepicí stěrka
- stávající kabřincový obklad vyspravený

- vrchní silikonová omítka probarvená, zmitost 3mm
- penetrační nátěr
- sklotextilní síťovina
- lepicí stěrka
- extrudovaný polystyrén 100mm
- lepicí stěrka
- stávající kabřincový obklad vyspravený


- vrchní silikonová omítka probarvená, zrnitost 3mm
- penetrační nátěr
- sklotextilní síťovina
- lepicí sěrka
- extrudovaný polystyrén 100mm
- lepicí sěrka
- stávající vnější omítka zednický vyspravena
- stávající obvodové zdivo 250mm

- vrchní silikonová omítka probarvená, zrnitost 3mm
- penetrační nátěr
- sklotextilní síťovina
- lepicí stěrka
- fasádní polystyrén 100mm
- lepicí stěrka
- stávající kabřincový obklad vyspravený

K1 - oplechování atiky RŠ. 660 + příponky  
K2 - okapnice RŠ.250 + plechové příponky  
K3 - žlab d=150 RŠ 330 + žlabové háky  
K4 - svod ø100mm RŠ. 330mm + objímky s trny  
K5 - klempířský parapet RŠ. 400

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU UVAŽOVÁNY VČETNĚ VŠECH POMOCNÝCH  
LATÍ A DALŠÍCH PRVKŮ POTŘEBNÝCH PRO JEJICH KOTVENÍ

[illegible]

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	ing. Dušek	Měřítko	1:100
Projektant	ing. Kurfářková	Technická kontrola	ing. Toman		
		ZAKAZKA:	Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - zateplení objektu	Podet A4 4	Pořadové číslo  <b>4</b>
ČÁST:		Pavilón tělocvičovny		Stupeň projektu PST	
OBSAH:		Pohled jižní		Datum dokončení 06/2012	
LIDICKÁ 1239 353 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz				Číslo zakázky <b>7200 - 25</b>	
OBJEDNATEL: Město Karlovy Vary			Číslo archivu		
STAVEBNÍK:			<b>BPO 5-74608</b>		