PODÉLNÝ ŘEZ
M1:150



POSTUP DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍ LÁVKY:

- VÝKRES ČÍST SPOLEČNĚ S VÝKRESEM STÁVAJÍCÍHO STAVU (SO202).
- NOSNÍKY POLÍ 1,2,3,4 NEJSOU PŘÍČNĚ SPOJENY A DÍKY PŘIVAŘENÉMU ZÁBRADLÍ NA HORNÍ PÁSNICI A SVÉ DÉLCE SE S VELKOU VÝHODOU HODÍ NA MONTÁŽE RŮZNÝCH PROVIZORNÍCH LÁVEK VE MĚSTĚ (VČETNĚ VYUŽITÍ NOVĚ ZŘÍZENÉ DŘEVĚNÉ MOSTOVKY).
- BĚHEM DEMONTÁŽE JEDNOTLIVÝCH POLÍ JEŘÁBEM BUDOU VŠECHNY KOLEJE POD TÍMTO POLEM V KOLEJOVÉ I NAPĚŤOVÉ VÝLUCE. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ LÁVKY PROBĚHNE AŽ PO ZPROVOZNĚNÍ NOVÉ LÁVKY.

1. ROZDĚLIT ZÁBRADLÍ NA JEDNOTLIVÁ POLE
2. ZŘÍDIT ÚCHYTY NA JEDNOTLIVÝCH NOSNÍCÍCH A NA SCHODIŠŤOVÉM POLI PRO ZVEDÁNÍ JEŘÁBEM
3. POSTUPNÁ DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH ČÁSTÍ MOSTOVKY (POUZE U AKTUÁLNĚ SNÁŠENÝCH NOSNÍKŮ)
4. DEMONTÁŽ PROTIDOTYKOVÝCH ZÁBRAN PŘÍSLUŠNÝCH POLÍ
5. UVOLNĚNÍ NOSNÍKŮ NA PODPĚRÁCH
6. SNESENÍ SAMOSTATNÝCH NOSNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH POLÍ (NOSNÍKY JEDNOTLIVÝCH POLÍ NEJSOU PŘÍČNĚ SPOJENY, VYJMA SCHODIŠŤOVÉHO POLE)
7. SNESENÍ SCHODIŠTOVÉHO POLE (MOŽNO JAKO CELEK NEBO ROZDĚLIT)ROZŘEZÁNÍM NA DVA KRAJNÍ A JEDEN STŘEDNÍ NOSNÍK (OPĚT MOŽNOST PONECHÁNÍ ZÁBRADLÍ NA NOSNÍCÍCH A JEJICH VYUŽITÍ JAKO PROVIZORIÍ)
   PŘEŘÍZNUTÍ OCELOVÝCH STOJEK PODPĚR U ZÁKLADŮ A JEJICH ODSTRANĚNÍ MIMO KOLEJIŠTĚ POMOCÍ JEŘÁBU (Z DŮVODU ÚSPORY NÁKLADŮ PROBĚHNE VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ BĚHEM PŘÍSLUŠNÝCH VÝLUK V RÁMCI STAVBY "MODERNIZACE ŽST. KARLOVY VARY-STANIČNÍ ČÁST").
8.
9. VYBOURÁNÍ ZBYLÝCH ČÁSTÍ ZÁKLADŮ PODPĚR (Z DŮVODU ÚSPORY NÁKLADŮ PROBĚHNE VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ BĚHEM PŘÍSLUŠNÝCH VÝLUK V RÁMCI STAVBY "MODERNIZACE ŽST. KARLOVY VARY-STANIČNÍ ČÁST").
10. ODSTRANĚNÍ PŘÍSTUPOVÝCH SCHODIŠŤ NA OBOU PŘEDPOLÍCH LÁVKY. NA STRANĚ RŮŽOVÉHO VRCHU OBNOVENÍ SVAHU NAD ZÁRUBNÍ ZDÍ.

D

Vypracoval: ING.MARCEL ZOUFÁLEK	Zodp. projektant: ING.JAN PROCHÁZKA	HIP: ING.JAN PROCHÁZKA	Techn. kontrola: ING.JAN PROCHÁZKA
podpis:	podpis:	podpis:	podpis:
Obec: KARLOVY VARY		Kraj: KARLOVARSKÝ	
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY			
Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY			
Zakázka: KARLOVY VARY LÁVKA PŘES HORNÍ NÁDRAŽÍ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY			
Název přílohy: SCHÉMA DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍ LÁVKY			

Zhotovitel: PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353228240 pontika@pontika.cz	
Č. zakázky:	2016–06
Datum:	04/2016
Formát:	4A4
Měřítko:	1:150
Stupeň PD:	PDPS
Číslo přílohy: 4	Souprava: