


Legenda

- anén (K 15, 16)
- nalepovací prostup ø80-125mm 1ks
 - odstrojíte stžár anény, po úpravách opatříte nátěrem (prostedí C3, životnost 15let)
- prostupy kanalizace (K 15, 16)
- nalepovací prostup ø80-125mm
 - průměr díle nástavců větracích hlavic na střeše
 - nástavce se stejného materiálu jako krytina
 - viz. detail č.9, 15 ks
- demontáž hromosvodu a zpětné osazení pomocí systémových příchytok
- haubna pro odvětrání - systémový prvek
- nalepování + lepení
 - 27 ks
- podkrovní plošina š 250mm včetně držáku pro falcované krytiny
- 250/800 - 2ks
250/1200 - 6ks
- sněholaum jednotrubkový včetně svěrek pro falcovanou krytinu
- kotvici systémový prvek pro falcované krytiny
- výlezové okno 600x600 včetně lemování pro falcované krytiny
- křídlo - dřevěné s tvrzeným sklem
- podkrovní žlab púlkulatý ø126mm RŠ. 280mm včetně žlabových háků
- 0,5%
podkopák žlab
- svod ø80
- svod ø80, 100mm včetně objímek , lapáčů listů i podkrovního žlabu kulatý kotlík ø80 - délka svodu cca 9m

[illegible]

Vedoucí projektant	Vopat Věroslav Ing.	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:50	
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Technická kontrola	Vopat Věroslav Ing.		
<div><p>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</p><p>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</p><p>projekt@bpo.cz www.bpo.cz</p></div>	<div><p>ZAKÁZKA: Rekonstrukce krovy a střechy objektu Domova důchodců ve Staré Roli</p><p>ČÁST (SO,PS): Architektonické a stavebné konstrukční řešení</p><p>OBSAH: Střecha</p></div>			Počet A4	Pořadové číslo
				6	5
				Stupeň projektu	
				PST	
				Datum dokončení	
15.12.2014	Číslo zakázky	8009-26			
projekt@bpo.cz www.bpo.cz	OBJEDNATEL: Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace	Číslo archivu:	BPO 5-85979		