

DODATEK č.1

18.01/2017

Ved.projektant	ING.HARZER			
Hlav.inž.projektu	ING.KUBA			
Zodp.projektant				
Vypracoval				
Objednatel	Statutární město K. Vary, Moskevská 2035/21, 36120 K. Vary			
Investor	Statutární město K. Vary, Moskevská 2035/21, 36120 K. Vary		PORTICUS s.r.o. Loketská 344/12, 360 06 K.Vary, tel. 353 116 277	
MM	KARLOVY VARY	SÚ KARLOVY VARY		
Stavba	KARLOVY VARY, DIVADELNÍ NÁMĚSTÍ 21			
Akce	MĚSTSKÉ DIVADLO – STAVEBNÍ ÚPRAVA STŘECHY, OBNOVA FASÁDY			
Objekt				
Dílečí část			Formát	
Obsah	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Datum	08/2016
			Stupeň	DPS
			Č. zakázky	1606 011.4
			Měřítko	Č.přílohy
				DPS

3. února 2017

1. Změna DPS, část VZT

Projektant zpracoval 5.10.2016 novou část VZT, týká se úpravy požárních klappek - jejich zateplení a utěsnění. Dopady do DPS zpracované v 08/2016:

- v souhrnné technické zprávě na str.10, B.2.7.2 chybí informace o zateplení a utěsnění protipožárních klappek:
Zateplení a utěsnění požárních klappek odvodu tepla a kouře.
Všechny listy požárních klappek (20 ks.) budou z vnitřní strany opatřeny tepelnou izolací. Tato izolace bude provedena z černého elastomeru typu např. K-Flex nebo Kaiflex z desek o tloušťce 15 mm s povrchovou úpravou hliníkovou fólií z jedné strany a se samolepící vrstvou z druhé strany. Touto samolepící stranou budou izolační desky nalepeny na listy klappek. Plochy jedné klapky je $0,3 \text{ m}^2 \times 20 \text{ Ks.} = 6 \text{ m}^2 + 15\% \text{ prořez} = \text{Celkem } 7,0 \text{ m}^2 \text{ izolace.}$
Na styčné ploše klapky a rámu bude z obou stran osazeno samolepící těsnění v provedení:
- samolepící silikonová těsnící páska na okna a dveře, pro šířku spáry 4 až 6mm, profil D
Obvod jedné klapky je $2,6 \text{ m} \times 2 = 5,2 \text{ m}$ pro jednu klapku $\times 20 \text{ klappek} = 104 \text{ m}$ délky těsnění.
Navržené úpravy izolace a těsnění musí být provedeny tak, aby nezmenšovaly čistý průřez klappek v otevřeném stavu.
- složka PD VZT z 08/2016 byla nahrazena složkou PD VZT z 5.10.2016

2. Zachování provozu divadla během stavebních prací

Body souhrnné technické zprávy B.2.3, B.8 a příloha technické zprávy – zápis z ohledání na místě 11.03.2016 se doplňují bodem:

- případná další opatření budou provedena s ohledem na provozní potřeby divadla a stavby.

3. Hlučné činnosti a noční klid – upozornění

Bod souhrnné technické zprávy B.8.e a příloha technické zprávy se doplňují následovně:

§ 5 nařízení vlády č.321/2012 Sb. O stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary:

(1) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno provádět činnosti a práce s použitím strojů a zařízení překračující limity hluku nebo vibrací)

a) v pracovní dny a v sobotu v době od 18.00 do 8.00 hodin a

b) v neděli a v ostatních dnech pracovního klidu podle zákona upravujícího státní a ostatní svátky.

Ustanovení Obecně závazné vyhlášky města Karlovy Vary č.5/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností nejsou v souladu s ustanovením NV č.321/2012 Sb. ve věci dodržování nočního klidu; podle informací na str. 15 souhrnné technické zprávy DPS se nelze zcela řídit.

Zhotovitel se bude řídit ustanovením přísnějším, které jej ve vztahu k hluku více omezuje.

4. Architektonicko – stavební řešení

Technická zpráva:

- str.4, nátery dřevěných oken, str. 18 a str.19; na konec odstavce 2.8 Nátery se doplňuje:

„Vnější povrchové úpravy dřevěných oken budou provedeny s životností nátěru cca 20 let, viz
TPV 19.“

Poznámka:

Zadavatel veřejné zakázky stanovuje podmínky prokázání kvality břidličné krytiny zkouškami a prokázání kvality její následné montáže. Podmínky jsou uvedeny zadavatelem veřejné zakázky v informacích č.1 zadavatele veřejné zakázky.

Zpracoval :

Ing. Bohumil Kuba

