

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role**

Evidenční číslo zakázky: **Z2017-009753**

Identifikační údaje zadavatele:

název: **Statutární město Karlovy Vary**
sídlo: **Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary**
IČ: **00254657**
právní forma: **obec**

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

U položek č. 138, 139 SO 01 úprav povrchů je ve VV uvedena samonivelační stěrka o mocnosti 80 a 90 mm. V takovýchto tloušťkách se nivelační stěrka provést nedá. Navrhují betonový potěr C 25 povrchově sjednocený nivelační stěrkou do 3 mm.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

V Soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je pod položkou č. 138 a 139 u SO01 Novostavba DPS uveden „Potěr cementový samonivelační ...“ a nikoliv samonivelační stěrka. Vzorový materiál je uveden v Projektové dokumentaci ve výkresech a v technické zprávě

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Prosím o vysvětlení položky SO 01 č. 202, 203, 204 lešení prostorové – pro provedení jaké práce bude sloužit, když světlost jednotlivých podlah je 3600; 3000; 2500 mm? A položka č. 208 již obsahuje pomocné lešení?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

Položky č. 202, 203, 204 u SO01 Novostavba DPS je lešení k montáži VZT a podhledu v atriu v každém podlaží. Lešení je počítáno až ke stropu, jelikož bude třeba navrtávat závěsy a konzole.

"1.30" 125,68*4,1=515,288 m2

"2.21" 162,12*3,65=591,738 m2

"3.21" 162,12*2,7=437,724 m2

Celkem 1.544,75 m2

Lešení pod položkou č. 208 je lešení pro stavební a pomocné práce v ostatních místnostech všech podlaží.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V zadávacím VV S34 – Rekonstrukce a přístavba domova důchodců (zadání) jsou v listě SO 02 Přístavba tyto položky:

D 24-M.1 Chladicí box - potraviny

777	K	240 001	Chladicí box 3.120x2.270x2.260mm, PU panely PUR 60mm kryté oc.plech, barva bílá, bez podlahy, dveře 800x2.000mm s bezp.klikou, sanitární profily	m	1,000
PP			Chladicí box 3.120x2.270x2.260mm, PU panely PUR 60mm kryté oc.plech, barva bílá, bez podlahy, dveře 800x2.000mm s bezp.klikou, sanitární profily		
778	K	240 002	Technologie - chladírna, chladicí jednotka CHj-M 15-A2, výparník ECO EVS 290 ED, rozvaděč PRCH 2 T, automatika (TMVX 2,5, filtr, průhledítko, kombi presostat atp.)	kus	1,000
PP			Technologie - chladírna, chladicí jednotka CHj-M 15-A2, výparník ECO EVS 290 ED, rozvaděč PRCH 2 T, automatika (TMVX 2,5, filtr, průhledítko, kombi presostat atp.)		

779	K	240 003	Montážní materiál, elektromateriál vč. osvětlení, montáž, revize, doprava, manipulace	kus	1,000
D 24-M.2 Chladicí box - odpad					
780	K	240 004	Chladicí box 1.060x35.000x2.160mm, PU panely PUR 60mm kryté oc.plech, barva bílá, vč. podlahy, dveře 800x1.900mm s bezp.klikou, sanitární profily	kus	1,000
PP			Chladicí box 1.060x35.000x2.160mm, PU panely PUR 60mm kryté oc.plech, barva bílá, vč. podlahy, dveře 800x1.900mm s bezp.klikou, sanitární profily		
781	K	240 005	Technologie - chladírna, chladicí jednotka CHJ-M 17-T2, výparník ECO EVS 130 ED, rozvaděč PRCH 2 T, automatika (TMV 1, filtr, průhledítko, kombi presostat atp.)	kus	1,000
PP			Technologie - chladírna, chladicí jednotka CHJ-M 17-T2, výparník ECO EVS 130 ED, rozvaděč PRCH 2 T, automatika (TMV 1, filtr, průhledítko, kombi presostat atp.)		
782	K	240 006	Montážní materiál, elektromateriál vč. osvětlení, montáž, revize, doprava, manipulace	kus	1,000
PP			Montážní materiál, elektromateriál vč. osvětlení, montáž, revize, doprava, manipulace		

V Projektové dokumentaci není výkres ani popis k těmto zařízením.
Dotaz: Doplní zadavatel dokumentaci na chladicí zařízení?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

Chladicí boxy jsou zakresleny na výkresu D.1.1.b.17, m.č. 1.34 (box na odpad), m.č. 1.22 (box na potraviny). U položky 780 došlo k posunu desetinné čárky u rozměru délky boxu. Správně má být 1.060x3.500x2.160 mm. Zadavatel nebude doplňovat dokumentaci k tomuto zařízení, protože se domnívá, že specifikace uvedená v popisu položky je dostatečná.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V zadávacím VV S34 – Rekonstrukce a přístavba domova důchodců (zadání) je v listech SO 01 Novostavba a SO 02 Přístavba oddíl 210-12 Ostatní a 210-05 Ostatní:

D 210-12 Ostatní					
1229	K	24.5 001	Montážní a kompletační práce VZT	kpl	1,000
PP		Montážní a kompletační práce VZT			
1230	K	24.5 002	Přidružené výkony, přesuny, doprava	kpl	1,000
PP		Přidružené výkony, přesuny, doprava			
1231	K	24.5 003	Přidružené výkony	kpl	1,000
PP		Přidružené výkony			
1232	K	24.5 004	Zednické výpomoci	kpl	1,000
PP		Zednické výpomoci			
D 210-05 Ostatní					
772	K	24.5 001	Montážní a kompletační práce VZT	kpl	1,000
PP		Montážní a kompletační práce VZT			
773	K	24.5 002	Přidružené výkony, přesuny, doprava	kpl	1,000
PP		Přidružené výkony			
774	K	24.5 003	Přidružené výkony	kpl	1,000
PP		Přidružené výkony			
775	K	24.5 004	Zednické výpomoci	kpl	1,000
PP		Zednické výpomoci			
776	K	24.5 005	Demontáž stávajícího zařízení dle skutečného stavu	kpl	1,000

Podle popisu a měrné jednotky není zcela jasné, co tyto položky zahrnují.
Dotaz: Doplní zadavatel specifikaci těchto položek?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17

1229 a 772 – související montážní a kompletační práce jednotek VZT a rozvodů.

1230 a 773 - náklady na dopravu a přesun na místo montáže.

1231 a 774 – výkony související s VZT a podíl prací jiných profesí. Např. připojení elektro, připojení k odvodu kondenzátu a koordinace těchto prací.

1232 a 775 jsou zednické práce při začišťení například prostupů.

776 - demontáž stávající VZT v kuchyni a na fasádě SO 02.

V Karlových Varech, dne 10. 5. 2017

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic